

OZNACZENIA:

ŁAWA Ł1	Ława fundamentowe o wymiarach przekroju bxh=60/40cm
ŁAWA Ł2	Ława fundamentowe o wymiarach przekroju bxh=40/40cm
STOPA SF1	Stopa fundamentowa o wymiarach podstawy axb=120x120cm grubość h=40cm
WIENIEC WF	Wieniec na ścianach fundamentowych o wymiarach przekroju bxh=24/24cm
T-1	Trzpień żelbetowy w ścianie o wymiarach przekroju bxh=24x24cm
T-2	Trzpień żelbetowy w ścianie o wymiarach przekroju bxh=24x30cm
T-3	Trzpień żelbetowy w ścianie o wymiarach przekroju bxh=24x50cm
T-4	Trzpień żelbetowy w ścianie o wymiarach przekroju bxh=24x44cm
T-5	Trzpień żelbetowy w ścianie o wymiarach przekroju bxh=24x28cm
T-6	Trzpień żelbetowy w ścianie o wymiarach przekroju bxh=24x39cm
T-7	Trzpień żelbetowy w ścianie o wymiarach przekroju axbxh=44x24x57cm

UWAGI:
1. BETON C16/20
2. BETON PODKŁADOWY C10/12
3. STAL A-IIIN, A-0.
4. ŚCIANĘ FUNDAMENTOWĄ ZAKOŃCZYĆ WIEŃCEM ŻELBETOWYM WF O PRZEKROJU BxH=24x24cm.
5. ŚCIANY FUNDAMENTOWE BLOCZEK BETONOWY GR.24cm.
6. PRZEJŚCIA INSTALACYJNE WG. PROJEKTU WYKONAWCZEGO.
7. WYKONAĆ ZBROJENIE STARTOWE TRZPIENI I SŁUPÓW.
8. OTULINY WG. OPISU TECHNICZNEGO.

USŁUGI PROJEKTOWE

mgr inż. Piotr Ścibior

Bartłomiejowice 7
24-160 Wąwolnica
kom. 507037223

REGON: 361509238
NIP: 716-258-86-59
e-mail: p.scibior@wp.pl

Obiekt/adres:	BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA W BEŁŻYCACH BEŁŻYCE, 24-200, Bychawska 15 działka nr: 1045/1 gm. Bełżyce 060901_4.0004-Bełżyce Centrum			Data: 04.2021
				Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Tytuł rysunku:	RZUT FUNDAMENTÓW			Branża: Konstrukcja
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Skala: 1:100
Projektant:	mgr inż. Piotr Ścibior	LUB/0102/POOK/14		
Sprawdzający:	inż. Tomasz Wolak	MAZ/0089/PWOK/09		Nr rys. K1