


## ELEWACJA POŁUDNIOWA- KOLORYSTYKA



**LEGENDA:**

- 1 Tynk Silikonowy gr. 1,5mm  
-kolor ciemno szary
- 2 Tynk Silikonowy gr.1,5mm  
-kolor jasny popielaty
- 3 Tynk żywiczny Struktura pełna 1,0mm.

**Uwaga:**

- Przed przystąpieniem do prac wykończeniowych elewacji należy wykonać próbkę kolorów tynków elewacyjnych (próbki o wymiarach min. 1,0\*1,0m), celem uzyskania akceptację kolorystyki tynków przez Projektanta oraz Zamawiającego.
- Obróbki blacharskie pasów okapowych , obudów podrynnowych, parapetów, wiatrownic wykonać z blachy powlekanej gr.0,7mm, kolor grafitowy.
- Rynny oraz rury spustowe z elementami montażowymi wykonać z blachy tytanowo-cynkowej.
- Stalarka okienna kolor biały
- Bramy wjazdowe oraz drzwi wejściowe kolor grafitowy.
- Przed przystąpieniem do zamówień materiałów należy uzyskać akceptację proponowanych systemów oraz materiałów przez Projektanta oraz Inwestora.

<p><b>P.U.T.P i E "KORTERM" Zbigniew Korek</b>  <b>ul.Sokołowska 74/7 40-067 Katowice</b>  <b>www.korterm.pl e-mail: korterm@korterm.pl</b></p>		<p>Rysunek nr:</p> <p><b>14</b></p>
<p><b>Temat: Termomodernizacja obiektów warsztatów szkolnych</b>  <b>Zespołu Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej.</b></p>		
<p><b>Investor: Zespół Szkół Ogrodniczych</b>  <b>im. Stanisława Szumca</b>  <b>43-300 Bielsko-Biała ul. Akademii Umiejętności 1</b></p>		<p>skala: 1:100</p>
<p><b>Treść: ELAWACJA POŁUDNIOWA</b>  <b>- Rysunek kolorystyki elewacji</b></p>		<p><b>data: 05.2021r</b></p>
<p><b>PROJEKTANT:</b></p>		