


ELEWACJA ZACHODNIA-KOLORYSTYKA



LEGENDA:

- 1 Tynk Silikonowy gr. 1,5mm
-kolor ciemno szary
- 2 Tynk Silikonowy gr.1,5mm
-kolor jasny popielaty
- 3 Tynk żywiczny Struktura pełna 1,0mm.

- **Uwaga:**
 - Przed przystąpieniem do prac wykończeniowych elewacji należy wykonać próbkę kolorów tyńków elewacyjnych (próbki o wymiarach min. 1,0*1,0m), celem uzyskania akceptacji kolorystyki tyńków przez Projektanta oraz Zamawiającego.
 - Obróbki blacharskie pasów okapowych , obudów podrynnowych, parapetów , witrownic wykonać z blachy powlekanej gr.0,7mm, kolor grafitowy.
 - Rynny oraz rury spustowe z elementami montażowymi wykonać z blachy tytanowo-cynkowej.
 - Stalarka okienna kolor biały
 - Bramy wjazdowe oraz drzwi wejściowe kolor grafitowy.
- Przed przystąpieniem do zamówień materiałów należy uzyskać akceptację proponowanych systemów oraz materiałów przez Projektanta oraz Inwestora.

F.U.T.P.I.E "KORTERM" Zbigniew Korak ul.Świdła 747 40-087 Katowice www.korterm.pl e-mail: korterm@korterm.pl		Rysunek nr: <div style="font-size: 48pt; text-align: center;">12</div>
Temat: Technomodernizacja obiektów warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Białym-Białej		
Inwestor: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Brzysławy 43-300 Białystok-Białe ul. Akademii Umiejętności 1		skala: 1:100
Tytuł: ELAWACJA ZACHODNIA - Rysunek kolorystyki elewacji		data: 05.2021r
PROJEKTANT:		