


ELEWACJA ZACHODNIA



Uwaga:

- Istniejące tynki należy opukać, skuć wszystkie luźne odspojone oraz zdegradowane warstwy tynku, następnie oczyścić z zastosowaniem środków grzybobójczych, po osuszeniu oraz uzupełnieniu powierzchnię tynków zagruntować dedykowanym środkiem gruntującym.
- Obróbki blacharskie ogniomurów wykonać na rąbek stojący, blacha powlekana 0,7mm, kolor grafitowy montaż na podkładzie z płyt OSB/3 gr. 22mm
- Ryiny oraz rury spustowe blacha tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm + dedykowane uchwyty montażowe, dyktacyjne.
- Istniejąca instalacja odprowadowa do wymiany układana pod styropianem , otok wokół budynku do wymiany z wykonaniem nowych złączy kontrolnych.

- Istniejące lampy elewacyjne do wymiany na LED
- Istniejące kominki wentylacyjne wraz z podstawami kominków do wymiany na nowe z blachy ocynkowanej np. firmy "Darco"
- Tynki elewacyjne grubość 1,5mm silikonowe barwione w masie dwa kolory.
- cokół z tynku żywicznego gr.1,0mm wys. 60cm
- wokół budynku od strony trawników należy wykonać opaski żwirowe szer 60cm z obramowaniem obrzeżem gr.6cm, opaskę należy wypełnić warstwą żwirku ozdobnego gr.10cm ułożonego na warstwie agrowłókniiny.
- parapety zewnętrzne z blachy gr.0,7mm powlekane kolor srebrny

- przed rozpoczęciem prac należy oczyścić elewację ze zbędnych instalacji kablowych oraz innych zbędnych elementów.
- zamurowania części otworów okiennych pustakami z betonu komórkowego gr.38cm
- Styropian do ocieplenia ścian gr.15cm  $\lambda_{bda}=0,033\text{ W/mK}$
- Styropapą do ocieplenia dachów gr.24cm  $\lambda_{bda}=0,036\text{ W/mK}$
- Stolarka drzwiowa aluminiowa  $U=1,3\text{ W/m}^2\text{K}$
- Bramy do hali magazynowej  $U=1,3\text{ W/m}^2\text{K}$
- Stolarka okienna PCV  $U=0,9\text{ W/m}^2\text{K}$

<b>PAŃSTWO "POLSKA" Spółka z o.o.</b> ul. Kłobucka 70/71-01-007 Łódź www.klobucki.pl e-mail: klobucki@klobucki.pl	Rysunek nr: <b>4</b>
Tytuł: <b>Technologia obrotów wewnątrz obiektu</b> Zaplecze Biurowe Ogólnego w Biadach-Białej	skala: 1:100
Projektant: <b>Biuro Projektów</b> ul. Kłobucka 70/71-01-007 Łódź 43-300 Biadach-Białej ul. Kłobucka 70/71-01-007 Łódź	data: 01.01.2022
Tytuł: <b>ELEWACJA ZACHODNIA</b> - Rysunek wykonawczy	
PROJEKTANT:	