


ELEWACJA PÓŁNOCNA-KOLORYSTYKA



LEGENDA:

- 1 Tynk Siliconowy gr. 1,5mm
-kolor ciemno szary
- 2 Tynk Siliconowy gr.1,5mm
-kolor jasny popielaty
- 3 Tynk żywiczny Struktura pełna 1,0mm.

Uwaga:
-Przed przystąpieniem do prac wykończeniowych elewacji należy wykonać próbkę kolorów tynków elewacyjnych (próbki o wymiarach min. 1,0*1,0m), celem uzyskania akceptację kolorystyki tynków przez Projektanta oraz Zamawiającego.
-Obróbki blacharskie pasów okapowych , obudów podrynnowych, parapetów, wiatrownic wykonać z blachy powlekanej gr.0,7mm, kolor grafitowy.
-Rynny oraz rury spustowe z elementami montażowymi wykonać z blachy tytanowo-cynkowej.
-Stołarka okienna kolor biały
-Bramy wjazdowe oraz drzwi wejściowe kolor grafitowy.
-Przed przystąpieniem do zamówień materiałów należy uzyskać akceptację proponowanych systemów oraz materiałów przez Projektanta oraz Inwestora.

P.U.T.P i E "KORTERM" Zbigniew Korek ul.Sokołaka 74/7 40-087 Katowice www.korterm.pl e-mail: korterm@korterm.pl		Rysunek nr:
Temat: Termomodernizacja obiektów warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej.		13
Inwestor: Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca 43-300 Bielsko-Biała ul. Akademii Umiejętności 1		skala: 1:100
Tytuł: ELAWACJA PÓŁNOCNA - Rysunek kolorystyki elewacji		data: 05.2021r
PROJEKTANT:		