


# RZUT DACHU skala 1:50



## LEGENDA:

- projektowane ogniomury z cegły pełnej wykończone obróbkami blacharskimi, blacha powlekana grubości 0,7mm kolor grafit montowana na rąbek stojący.
- lico tynku ist. zewnętrznej ściany nośnej
- istniejące kominki oraz przejścia wentylacyjne dachowe do demontarzu oraz zaślepienia pozostałych otworów dachowych płytą wiórowo-cementową np. Cetris
- kominek wentylacyjny kanalizacji Ø150mm do wymiany na nowe wraz z wykonaniem nowych przejść szczelnych przez poszycie dachowe oraz wpięcie do istniejących pionów kanalizacyjnych.
- rura spustowa tytan cynk Ø100mm z systemowymi czyszczakami na każdym pionie.

## UWAGA:

- Istniejąca instalacja odgromowa podlega wymianie na nową zgodnie z aktualnymi przepisami oraz obowiązującymi Normami, wszystkie elementy stalowe na dachu należy połączyć z nową instalacją odgromową.
- Rynny oraz rury spustowe wykonane z blachy tytanowo cynkowej z zastosowaniem dedykowanych łączników, rynny łączyć za pomocą lutowania.
- Długość kołków do mocowania styropapy należy dostosować do istniejących warstw podłoża dachowego tak aby uzyskać odpowiednie zakotwienie kołków rozporowych. Do mocowania styropapy stosować kołki z trzpieniem stalowym.
- Ocieplenie dachu należy wykonać styropapą jednostronnie laminowaną gr. 24cm klejona za pomocą dedykowanych klejów np. IZOHAN IZOBUD WK oraz kołkowana mechanicznie zachowując mijankowość spoin płyt styropianowych.
- obróbki blacharskie ogniomurów należy wykonać na rąbek stojący.
- Wszystkie wymiary rysunkowe podano jako rzut poszycia dachowego na płaszczyznę poziomą, bez uwzględnienia spadku dachu.
- W trakcie robót dekarских należy wykonać montaż oraz uszczelnienia nowoprojektowanych przejść dachowych zgodnie z projektami branżowymi.

P.U.T.P i E "KORTERM" Zbigniew Korek  
ul.Sokolaka 74/7 40-087 Katowice  
www.korterm.pl e-mail: korterm@korterm.pl

**Temat:** Termomodernizacja obiektów warsztatów szkolnych  
Zespołu Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej.

**Inwestor:** Zespół Szkół Ogrodniczych  
im. Stanisława Szumca  
43-300 Bielsko-Biała ul. Akademii Umiejętności 1

**Treść rysunku:**  
**RZUT DACHU**

**PROJEKTANT:**

Rysunek nr:

**10**

skala: 1:100

**data:** 05.2021r