

Przedmiar robót

Obiekt	Remont zjazdów i chodnika
Kod CPV	45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Budowa	64-965 Okonek <u>ul Lipowa dz. nr 559,273</u>
Inwestor	Gmina Okonek ul. Niepodległości 53 64-965 Okonek
Biuro kosztorysowe	Usługi Projektowe i Nadzory Dariusz Kazimierczak Okonek ul. Kolejowa 9

Sporządził Dariusz Kazimierczak

Okonek maj 2019 r.

Dariusz Kazimierczak
kierownik budowy i robót oraz projektant
posiadający upr. nr LAN-8345/988/86
do kierowania i nadzoru nadzoru nadzoru
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
i do projektowania w specjalności architektonicznej
w zakresie ograniczonym (PHB-WKP/BO/2038/01)

Remont zjazdów i chodnika

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Zjazdy i chodniki		
		1 Roboty rozbiórkowe Kod CPV: 45233222-1		
1	KNR 2-25 0407/05	Rozebranie nawierzchni z płyt wielootworowych azurowych o powierzchni do 1,0m2	m2	939,60
2	KNR 2-31 0801/01	Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm	m2	216,00
3	KNR 2-31 0815/01	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej	m2	1 017,25
4	KNR 4-04 1103/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze i mechaniczne wyladowanie płyty otworowe "Jomb" 939,60*0,12 gruz betonowy 216,00*0,12 płyty chodnikowe 35*35 1017,25*0,05	m3 m3 m3 razem m3	112,75 25,92 50,86 189,53
5	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego	m3	189,53
		1.1 Remont zjazdów		
6	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie	m2	939,60
7	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki (0,30*0,10+0,15*0,20)*300,00	m3 razem m3	18,00 18,00
8	KNR 2-31 0403/05	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x25cm wtopione	m	300,00
9	KNR 2-31 0403/05	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	360,00
10	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	939,60
11	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	939,60
		1.2 Remont chodnika		
12	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości chodnika	m2	1 099,00
13	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	1 317,40
14	KNR 2-31 0104/01	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie	m2	1 099,00
15	KNR 2-31 0114/07	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	1 099,00
16	KNR 2-31 0114/08	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 2)	m2	1 099,00
17	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	1 099,00