

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi dojazdowej do wsi Przyłęki od drogi woj. nr 180					
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03	0.507	km	0.507	
				RAZEM	0.507
2		Roboty ziemne			
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km- rowy	m ³		
d.2	0201-02	506*0.4*1.2*0.5*2	m ³	242.880	
				RAZEM	242.880
3	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.2	0235-02	120*5*0.25	m ³	150.000	
				RAZEM	150.000
4	KNR 2-01	Plantowanie skarp rowów - kat.gr.I-III	m ²		
d.2	0506-07	506*0.9*2*2	m ²	1821.600	
				RAZEM	1821.600
5	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie koryta	m ²		
d.2	0407-01	(506.36-10*2)*1.5+10*0.25+2*10*4.5+(36-3.14*36/4)*2	m ²	837.520	
	analogia			RAZEM	837.520
6	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2	0101-01	(506.36-2*10)*(4.5-1.5)+(3.5+8.5)/2*2.5*3	m ²	1504.080	
				RAZEM	1504.080
3		Podbudowa i nawierzchnia			
7	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej gr.10cm	m ²		
d.3	0407-02	837.52	m ²	837.520	
				RAZEM	837.520
8	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - budowa (dwa rzędy - pod koła pojazdu)	m ²		
d.3	0407-03	837.52	m ²	837.520	
				RAZEM	837.520
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.3	0114-07	22 cm			
	0114-08	1504.08	m ²	1504.080	
	analogia			RAZEM	1504.080
4		Oznakowanie			
10	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
d.4	0702-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - "ustęp pierszeństwa" A-7	szt.		
d.4	0703-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Inne			
12	kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl.		
d.5		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000