

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja

Budynek nr 23
Remont polegający na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej

Adres: ul. A. Sołtana 7
05-400 Otwock

Kody CPV: 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Inwestor:

Narodowe Centrum Badań i Wdrożeń
ul. Andrzeja Sołtana 7
05-400 Otwock

Wykonawca:

BOB Biuro Obsługi Budowy Marek Frelek
ul. Powstańców Warszawy 14
05-420 Józefów

Sporządził: BOB Biuro Obsługi Budowy Marek Frelek

Sprawił:

Data opracowania: 24.09.2021 r.

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		Roboty rozbiórkowe			
1.1	KNR 4-01 0354-0300	Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni do 1 m2 1	szt. szt.	1,000	1,000
1.2	KNR 4-01 0354-0800	Wykucie z muru o cie nic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 2,05*1,4+2*1,05+2,05*1,7+2,95*2,8	m2 m2	16,715	16,715
1.3	KNR 4-01 0354-0500	Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - analogia - o cie nice PVC 2,05*1,7+2,65*2,05	m2 m2	8,917	8,917
1.4	KNR 4-01 0354-0500	Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2,95*1,7	m2 m2	5,015	5,015
1.5	wycena własna	Demonta skrzydeł drzwiowych 13	szt. szt.	13,000	13,000
1.6	KNR-W 4-01 0109-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglo do 1 km okna (134,012+7,5+2,04)*0,1 drzwi (16,715+5,015+8,917)*0,1	m3 m3 m3	14,355 3,065	17,420
1.7	KNR-W 4-01 0109-1200	Dodatek za ka dy nast pny 1 km wywiezienia gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi Krotno =5 17,42	m3 m3	17,420	17,420
1.8	wycena własna	Utylizacja odpadów 17,42	m3 m3	17,420	17,420
2		Roboty murowe			
2.1	KNR 4-01 0304-0101	Uzupelnienie cian lub zamurowanie otworów w cianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno gaszone/ 1,4*0,6*0,38 1,65*5,6*0,38*5+0,55*5,6*0,38	m3 m3 m3	0,319 18,726	19,045
2.2	KNR 4-01 0711-0300	Uzupel.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.gasz/na cianach płaskich,słupach prostok t.na podlo u z cegly,pustaków ceram.gazo-i pianobet.jedno miejsce-5m2 1,4*0,6*2 1,65*5,6*10+0,55*5,6*2	m2 m2 m2	1,680 98,560	100,240
2.3	KNR 2-02 1505-0700	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem suchych tynków, Farb emulsyjn 1,4*0,6*2 1,65*5,6*10+0,55*5,6*2	m2 m2 m2	1,680 98,560	100,240
3		Stolarka okienna			
3.1	KNR-I 0-19 0931-0510	Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow.ponad 3,0 m2 obsadzone na kotwach stal.oszklone na budowie szybami zespolonymi dwukomorowymi 3-szybowymi okno O15 2,05*1,45 okna O16 5,6*2,6*6 okna O16b 5,6*1,3*6	m2 m2 m2 m2	2,972 87,360 43,680	134,012
3.2	KNR-I 0-19 0928-0400	Demonta i monta okien z PCV uchylnych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,0 m2,obsadzonych na kotwach stalowych 2,5*0,6*5	m2 m2	7,500	7,500
3.3	KNR-I 0-19 0928-0200	Demonta i monta okien z PCV uchylnych jednodzielnych o powierzchni do 0,6 m2,obsadzonych na kotwach stalowych 0,85*0,6*4	m2 m2	2,040	2,040
3.4	KNR 4-01 0707-0500	Wykonanie tynków uzupelniaj cych kat.III zapraw z wapna gasz.na podlo u z cegiel lub bet.,na stykach murów z o cie .,opaskami,listwami i cokolami podlogowymi (2,5+0,6)*2*5+(0,85+0,6)*2*4+(2,05+1,45)*2+(5,6+2,6)*2*6+(5,6+1,3)*2*6	m m	230,800	230,800
4		Stolarka drzwiowa			
4.1	KNR 2-02 1203-0200	Drzwi stalowe pelne o powierzchni ponad 2 m2. 2,05*1,4+2*1,05+2,05*1,7+2,95*2,8+2,95*1,7	m2 m2	21,730	21,730

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
4.2	KNR 0-19 1024-06	Monta drzwi dwuskrzydłowych aluminiowych 1,7*2,05 2,05*2,65	m2 m2 m2	3,485 5,432	8,917
4.3	KNR 4-01 0707-0500	Wykonanie tynków uzupełniających kat.III zapraw z wapna gasz.na podłogę z cegieł lub bet.,na stykach murów z ociepleniami,opaskami,listwami i cokołami podłogowymi 1,4+2,05*2+1,05+2*2+1,7+2,05*2+1,7+2,05*2+2,8+2,95*2+2,05+2,65*2+1,7+2,95*2	m m	45,800	45,800
4.4	KNR 4-01 1209-1000	Dwukrotne malowanie farb olejnych stolarki drzwiowej, cianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej 2,85*1,7*2	m2 m2	9,690	9,690
5		Prace przygotowawcze / porządkowe			
5.1	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią analogia 2*36,68*2+2*(2,9+5,89+5,93+2,84+2,89+2,89+2,89+5,88+5,9+2,91+5,89)+2*2,29	m2 m2	244,920	244,920
5.2	KNR 2-02 1610-0100	Rusztowania ramowe zewnętrzne,przycienne o wysokości do 10 m. 8*36,68	m2 m2	293,440	293,440