

Zamawiający:  
Gmina Stary Lubotyń  
Stary Lubotyń 42  
07-303 Stary Lubotyń  
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  
<https://platformazakupowa.pl/pn/lubotyń>  
Bezpośredni link do postępowania:  
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/828831>

Stary Lubotyń 19.10.2023r.

Nr referencyjny: INW.271.17.2023

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ nr 1

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pn.: **Remont dróg w Gminie Stary Lubotyń w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja pierwsza**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść pytań wniesionych w przedmiotowym postępowaniu wraz z odpowiedziami:

### Odcinek 1 - „Droga gminna niepubliczna nr G78W w m. Stary Turobin”

1. Prosimy o zamieszczenie prawidłowego przekroju jezdni w pikietażu od 0+400 do 0+800,

**Odpowiedź: Przekrój jezdni w pikietażu od 0+400 do 0+800 - dodano przekrój jezdni.**

2. Prosimy o podanie prawidłowej grubości warstwy wyrównawczej dla odcinka jezdni na pikietażu od km 0+000,00 do km 0+400,00 oraz od km 0+800,00 do km 1+681,72 – w przedmiarze 4 cm, natomiast w opisie technicznym oraz na przekroju 6cm.

**Odpowiedź: Grubość warstwy wyrównawczej w przedmiarze - 6 cm – zmieniono przedmiar.**

3. Czy do obowiązków Wykonawcy należeć będzie odmulenie istniejących rowów? Jeżeli tak prosimy o podanie powierzchni.

**Odpowiedź. Zakres robót nie obejmuje odmulania rowów przydrożnych.**

4. Proszę o wskazanie, która pozycja z przedmiaru odpowiada zastosowania warstwy z piasku gr. 10cm dla zjazdów.

**Odpowiedź: Warstwy konstrukcyjne zjazdów żwirowych podano w pozycji nr 10 przedmiaru.**

5. Pozycja nr 10 z przedmiaru robót oraz pozycja nr 16 z przedmiaru robót – według opisu technicznego podbudowę z kruszywa stosujemy tylko na odcinku drogi 400mb na pik. 0+400 do 0+800 ,czy pozycja nie została powielona?

**Odpowiedź: Pozycja przedmiaru nr 10 została skorygowana.**

Odcinek 2 - „Droga gminna niepubliczna nr G173W w m. Rogowo Folwark”

6. Projektowany odcinek drogi o długości 603,60mb, według przedmiaru wyliczono powierzchnie przyjmując odcinki według pikietażu jako 104,07mb oraz 465 mb co daje 569,07mb, proszę o potwierdzenie, iż jest to prawidłowe wyliczenie. Według wykonawcy brakują 34,5mb. do warstw konstrukcyjnych drogi.

**Odpowiedź: Zwiększono długość projektowanego odcinka drogi o 34,5 mb w przedmiarze.**

7. Proszę o zamieszczenie brakującego przekroju drogi na odcinku od 0+557,00 do 0+591,53.

**Odpowiedź: Przekrój jezdni w pikietażu od 0+557,00 do 0+591,53 - dodano przekrój jezdni.**

8. Proszę o wskazanie w przedmiarze, która pozycja z przedmiaru wskazują na rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej.

**Odpowiedź: W przedmiarze pozycja nr 11 podaje zakres robót – rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej.**

9. Na odcinku 465 mb w projekcie szerokość jezdni wynosi 4,5m, natomiast w przedmiarze policzono  $465 * 5$ . W związku z wymogiem zamieszczenia kosztorysów do oferty, prosimy o dokonanie zmian w przedmiarach.

**Odpowiedź: W przedmiarze zmieniono szerokość jezdni na 5,0 m.**

10. W przedmiarze brakują warstwy kruszywa o grubości 22cm na odc od km 0+571,81 do km 0+591,53, prosimy o uzupełnienie.

**Odpowiedź: W kosztorysie ofertowym przyjęto warstwę kruszywa 22 cm na odcinku 0+571,81 do km 0+591,53.**

11. Pozycja nr 9 z przedmiaru robót oraz pozycja nr 16 z przedmiaru robót – według opisu technicznego podbudowę z kruszywa stosujemy tylko na odcinku drogi na odcinku 104mb ,czy pozycja nie została powielona?

**Odpowiedź: Pozycja nr 9 z przedmiaru robót nie została powielona.**

Odcinek 3 - „Droga gminna publiczna nr G260813W Podbiele-Podbielko”

12. Prosimy o zamieszczenie brakujących i prawidłowych przekrojów, pikietaż na przekrojach nie zgadzają się z pikietażami na konstrukcjach nawierzchni z opisu technicznego.

**Odpowiedź: Przekrój jezdni w pikietażach uzupełniony o pikietáže z konstrukcji nawierzchni - dodano przekroje jezdni.**

13. Czy do obowiązków Wykonawcy należeć będzie odmulenie istniejących rowów? Jeżeli tak prosimy o podanie powierzchni.

**Odpowiedź: Zakres robót nie obejmuje odmulania rowów przydrożnych.**

14. W przedmiarze Wykonanie poboczy oraz zjazdów określono do wykonania z tego samego materiału o tej samej grubości, natomiast dokumentacja mówi o poboczach z pospółki 15cm a zjazdy z kruszywa łamanego 0-31,5 o gr. 20 cm – proszę o doprecyzowanie.

**Odpowiedź: Doprecyzowano – zjazdy poz. 11 , pobocze poz. 19 przedmiaru.**

15. Korytowanie w przedmiarze przyjęto na całej konstrukcji jezdni, natomiast powierzchnia podbudowy pod nawierzchnie asfaltową w przedmiarze jest w znacznie mniejszej ilości – proszę o wyjaśnienia.

**Odpowiedź: Korytowanie w przedmiarach przyjęto w ilości m2 jak nawierzchnia asfaltowa.**

#### Odcinek 4 - „Droga gminna publiczna nr G260816W Żytowo-Podbiele

16. W przedmiarze brak pozycji związanej z wycinką drzew. Zamawiający wymaga zamieszczenia do oferty kosztorysów sporządzonych na podstawie przedmiarów, prosimy zatem o dodanie pozycji.

**Odpowiedź: Na projektowanym odcinku nie występuje wycinka drzew.**

17. Warstwa wyrównawcza i wiążąca- w przedmiarze 4cm oraz 5cm w dokumentacji 6cm dla obu warstw. Proszę o podanie prawidłowej grubości warstwy.

**Odpowiedź: Grubość warstwy wyrównawczej i wiążącej w przedmiarze wynosi – 6 cm.**

18. Czy do obowiązków Wykonawcy należeć będzie odmulenie istniejących rowów? Jeżeli tak prosimy o podanie powierzchni.

**Odpowiedź: Zakres robót nie obejmuje odmulania rowów przydrożnych.**

19. Pozycja nr. 8 z przedmiaru robót-prosimy o potwierdzenie, iż jest to pozycja odnosząca się do wykonania poboczy a nie jak w przedmiarze – dolna warstwa jezdni.

**Odpowiedź: Pozycja nr 8 z przedmiaru robót określa wykonanie poboczy.**

20. Prosimy o zamieszczenie przekrojów drogi z uwzględnieniem poszerzeń do wykonania.

**Odpowiedź: Projekt zakłada odtworzenie istniejącej szerokości jezdni – bez jej poszerzania.**

Odcinek 5 - „Droga gminna niepubliczna nr G146W w m. Sulęcín Włósciański

21. W przedmiarze oraz opisie technicznym szerokość drogi wynosi 4m, natomiast na przekrojach 4,5m. Proszę o podanie prawidłowej szerokości jezdni.

**Odpowiedź: Szerokość jezdni wynosi 4,0 m.**

22. Przekroje nie odpowiadają opisom technicznym konstrukcji jezdni, prosimy o zamieszczenie prawidłowych przekrojów.

**Odpowiedź: Przekroje konstrukcyjnego jezdni - dodano.**

23. Warstwa podbudowy kruszywowej o gr. 22cm opisują pozycja nr 10 oraz poz. nr 15 – czy te pozycje nie zostały powielone?

**Odpowiedź: Pozycje nr 10 dotyczy zjazdów żwirowych, pozycja 15 warstwy dolnej jezdni.**

24. Warstwa wyrównawcza na odcinku 500mb – w przedmiarze 4cm, w opisie technicznym 6cm, na przekrojach 6cm, prosimy o podanie prawidłowej grubości dla warstwy wyrównawczej.

**Odpowiedź: Grubość warstwy wyrównawczej w przedmiarze wynosi 6 cm.**

25. Prosimy o podanie obliczenia pomocniczego jakie Zamawiający zastosował dla powierzchni poboczy, tj. 602m<sup>2</sup>. Według Wykonawcy powinno być  $852 * 0,5 * 2 = 852\text{m}^2$  – powierzchnia zjazdów.

**Odpowiedź: Powierzchnia poboczy wynosi 786 m<sup>2</sup> , natomiast 602 m<sup>2</sup> wynosi nawierzchnia żwirowa na zjazdach.**

26. Na wszystkich odcinkach dróg, w przedmiarach nie uwzględniono odsadzek dla warstw konstrukcyjnych jezdni. Według wymagań Zamawiającego Wykonawca do oferty załącza kosztorysy ofertowe przygotowane na podstawie przedmiarów, prosimy zatem o modyfikację przedmiarów z uwzględnieniem odsadzek dla warstw podbudowy, warstwy wiążącej oraz warstwy ścieranej dla każdej z dróg.

Materiał po frezowaniu wykonawca zagospodarowuje we własnym zakresie czy odwozi w miejsce wskazane przez Zamawiającego?

W związku z wymogiem Zamawiającego o dołączenie do oferty kosztorysów opracowanych na podstawie przedmiarów robót, prosimy o zamieszczenie poprawionych przedmiarów robót.

**Odpowiedź:** We wszystkich przedmiarach ujęto wykonanie odsadzek dla warstw konstrukcyjnych jezdni.

Materiał z frezowania i rozbiórek wyłoniony Wykonawca winien zagospodarować we własnym zakresie z godnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 2012 r o odpadach (DZ.U. 2023, poz 1587 z późn. zmianami).

Zamawiający zamieszcza poprawiony przedmiar robót.