

Przebudowa istniejących urządzeń elektroenergetycznych nN 0,4kV ul. Pułaskiego w Białymstoku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz z przyłączami - słup nr 2, 4, 5, 6, 12, 13, 23 w ciągu ul. Pułaskiego		
1	KNNR-W 9 0903/04	Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem na złom	km	1,320
2	KNNR-W 9 0901/11	Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych	szt	7,000
3	KNNR-W 9 0902/07	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - poprzecznik narożny lub krańcowy na słupie leżącym	szt	4,000
4	KNNR-W 9 0902/06	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - poprzecznik przelotowy na słupie leżącym	szt	2,000
5	KNNR-W 9 0902/08	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - konstrukcja typu KTK na słupie leżącym	szt	32,000
6	KNNR 5 0903/01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m	słup	7,000
7	KNNR-W 9 0702/03	Wymiana przyłączy napowietrznych z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 2x25 mm2 z udziałem podnośnika samochodowego - jednostronne przewieszenie istn. przyłączy	przew.	12,000
8	KNNR-W 9 0702/03	Wymiana przyłączy napowietrznych z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 2x25 mm2 z udziałem podnośnika samochodowego - przedłużenie istn. przyłączy	przew.	12,000
9	KNNR 5 0902/02	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik przelotowy Pi-1	szt.	1,000
10	KNNR 5 0903/04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - hak wieszakowy SOT 21.2	szt.	9,000
11	KNNR 5 0903/04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - hak wieszakowy SOT 39	szt.	9,000
12	KNNR 5 0903/04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - hak nakrętkowy M20 PD 2.2	szt.	9,000
13	KNNR 5 0903/04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - hak nakrętkowy M20 PD 3.2	szt.	1,000
14	KNNR 5 0903/04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - uchwyt odciągowy	szt.	13,000
15	KNNR 5 0903/04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - uchwyt przelotowy SO 130.02	szt.	10,000
16	KNNR 5 0903/04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - uchwyt narożny SO 136.02	szt.	2,000
17	KNNR 5 0903/04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - zacisk SLIP 22.1	szt.	44,000
18	KNNR 5 0905/02	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x70 mm2	km.przew.	0,287
19	KNR 5-14 0604/01	Tabliczka z numerem słupa wg standardów PGE Dystrybucja S.A.	szt.	7,000
		Oplaty dodatkowe związana z inwestycją		
20	Kalk. własna	Pełna obsługa geodezyjna oraz inwentaryzacja powykonacza	kpl.	1,000
21	kalk. własna	Zajęcie pasa drogowego i projekt czasowej organizacji ruchu	kpl.	1,000
22	Kalk. własna	Oplaty za wyłączenia, dopuszczenie i nadzór PGE	kpl.	7,000
23	Kalk. własna	Badanie zagęszczenia gruntu	kpl.	7,000