
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana sufitu podwieszanego w korytarzu w żłobku Calineczka

ADRES INWESTYCJI: Poznań, Os. Pod Lipami 103

NAZWA INWESTORA: Miasto Poznań, Poznański Zespół Żłobków

ADRES INWESTORA: Poznań os. Bolesława Chrobrego 108

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Budowlana, elektryczna i Kamil Kaniewski
instalacyjna

DATA OPRACOWANIA: 04.05.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	NNRNKB 202 2702-01 1)	Demontaż - Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm R x 0,33	m2		
		14,95 * 1,15	m2	17,193	
				RAZEM	17,193
2	NNRNKB 202 2702-01 1)	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm	m2		
		14,95 * 1,15	m2	17,193	
				RAZEM	17,193
3	KNR 4-01 0320-10 2)	Uszczelnienie styków sufitu podwieszanego ze ścianami silikonem	m		
		14,95 * 2 + 1,15 * 2	m	32,200	
				RAZEM	32,200
4	KNR-W 4-01 1202-08 3)	Zeskrobanie i zmycie starej farby ściany	m2		
		14,95 * 2,5 + 1,15 * 2,5	m2	40,250	
				RAZEM	40,250
5	NNRNKB 202 1134-02 1)	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		40,25	m2	40,250	
				RAZEM	40,250
6	KNR 2-02 0815-04 4)	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		40,25	m2	40,250	
				RAZEM	40,250
7	KNR-W 2-02 1510-03 5)	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		40,25	m2	40,250	
				RAZEM	40,250
8	KNR-W 2-02 1508-02 analogia	Dwukrotne lakierowanie tynków wewnętrznych (lamperia do wys. 1,5 m)	m2		
		14,95 * 2,5 + 1,15 * 2,5	m2	40,250	
				RAZEM	40,250
9	kalkulacja własna	Demontaż i ponowny montaż czujek	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
10	kalkulacja własna	Demontaż i montaż nowych lamp 60x60	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
11	kalkulacja własna	Wykonanie, dostawa i montaż rewizji przy windzie oraz wyjściu na dach w suficie podwieszanym	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR-W 4-01 0812-05 3)	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		17,8	m2	17,800	
				RAZEM	17,800
13	KNR-W 4-01 0211-01 3)	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach	m2		
		17,8	m2	17,800	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	17,800
14	NNRNKB 202 1130-02 1)	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		17,8	m2	17,800	
				RAZEM	17,800
15	NNRNKB 202 2807-06 1)	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 plus cokolik w pom. dezynfekcji	m2		
		17,8	m2	17,800	
				RAZEM	17,800
16	KNR-W 4-01 1215-08 3)	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		17,8	m2	17,800	
				RAZEM	17,800
17	KNR 4-01 0106-04 2)	Usunięcie mat. z rozbiurki z budynku	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
18	kalkulacja własna	Wywóz mat. z rozbiórki kontenerem 1,5 m3	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Opisy podstawy wyceny

Lp.	Wydawnictwo	Katalog	Opis katalogu	Pozycje
1	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB 202	Uzupełnienia do KNR 2-02 cz.I-XI	1, 2, 5, 14, 15
2	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR 4-01	Roboty remontowe budowlane	3, 17
3	WACETOB wyd.III 2000	KNR-W 4-01	ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE	4, 12, 13, 16
4	ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR 2-02	Konstrukcje budowlane	6
5	WACETOB wyd.V 2003	KNR-W 2-02	KONSTRUKCJE BUDOWLANE	7

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Obmiar	2
Opisy podstawy wyceny	4
Spis treści	5