


PODLOGA NA GRUNCIE	
P	PODŁOGA-GRES ANTYPOSLIZGOWY 2CM
	SLICHTA BET. 7CM
	STYROPIAN POSADZKOWY DACH-PODLOGA 15CM
	2x FOLIA BUDOWLANA 0,3MM
	PLYTA ZELBETOWA 30CM
	STYRODUR XPS 15CM
	PAPA TERMOZGRZEWALNA
	CHUDY BETON 10CM
	PODKLAD-PODBUDOWA Z POSPOLKI 20CM

PODLOGA NA GRUNCIE	
P'	KOSTKA BETONOWA 6 CM
	PODSYPKA BETONOWA 7CM
	STYROPIAN POSADZKOWY DACH-PODLOGA 4CM
	2x FOLIA BUDOWLANA 0,3MM
	PLYTA ZELBETOWA 30CM
	STYRODUR XPS 15CM
	PAPA TERMOZGRZEWALNA
	CHUDY BETON 10CM
	PODKLAD-PODBUDOWA Z POSPOLKI 20CM

STROPODACH	
D	ZIEMIA ROSLINNA z nasadzeniami mchow, porostow 15CM
	KRUSZYWO GR. 16-32MM 20CM
	PAPA TERMOSGRZEWALNA
	STYROPAPA 10CM
	STYROPIAN POSADZKOWY DACH-PODLOGA 10CM
	2x PAPA TERMOZGRZEWALNA
	STROP ZELBETOWY (BET.C25/30) 18CM
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 2CM



Nazwa obiektu budowlanego		Centrum Przesiadkowe BUDYNEK TOALET	
Tytuł rysunku		Skala rys.	Numer rys.
PRZEKRÓJ A-A		1:50	A 03
Imię i nazwisko projektanta	Nr posiadanych uprawnień budowlanych	Data	Podpis
Aleksander Bielski	BI/89/86	07.05.2022	
Beata Grzegorzczak-Andrejczuk	14/PDOKK/2014	07.05.2022	