Uwaga:
Wszystkie urządzenia ochrony przeciwpożarowej będą posiadały w tym zakresie świadectwa dopuszczenia CNBOP.

Uwaga:
Dodatkowo w okolicy TSZD należy zamontować bezprzewodowy moduł GSM lub doprowadzić linię telefoniczną umożliwiającą łączność pomiędzy kabiną dźwigu a zewnętrznymi służbami technicznymi.



Oznaczenia:

- A – oprawa LED, nastropowa lub na ścienna, 1x47W, 4000K, 6000lm, IP–65
- B – oprawa LED, 4,5W, naścienna, 4000K, IP–44
- – łączniki instalacyjne, natynkowy, 10A, 230V, IP–44
- C2 – gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, podwójne, IP–44
- 3 16A – gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 3L+N+PE, 400V, 16A, n/t, pojedyńcze, IP–44, z wyłacznikiem 0–1
- RM – rozdzielnica elektryczna maszynowni (odbiorów ogólnych)
- RE1 – rozdzielnica dźwigu I
- RE2 – rozdzielnica dźwigu II
- RG – rozdzielnica główna obiektu
- – płaskownik FeZn 30x4mm
- – uziom szpilkowy
- EKS – moduł kontrolno sterujący istalacji SSP zgodny ze standardami budynkowymi
- – czujka zasysająca wraz z osprzętem, zgodna ze standardami budynkowymi
- – czujka optyczna dymu, zgodna ze standardami budynkowymi

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TN–S 0,4kV

PRACOWNIA PROJEKTOWA

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z o.o.
00-241 Warszawa, ul. Długa 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:
Wymiana dwóch dźwigów towarowo - osobowych przystosowanych do ruchu osób niepełnosprawnych

INWESTOR:
(Skarb Państwa) Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi
91-048 Łódź, ul. Lutomierska 108/112

ADRES OBIEKTU:
Ośrodek Szkolenia Policji w Łodzi
zs. w Sieradzu, ul. Sikorskiego 2

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	NR UPR.:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ W SPEC. INST. ELEKTR.: mgr inż. Marcin Ołdziej	Wa-379/02	
SPRAWDZIŁ W SPEC. INST. ELEKTR.: mgr inż. Mieczysław Ołdziej	St-320/77	

TREŚĆ RYSUNKU:
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
RZUT PIĘTRA II

DATA:	**06.08.2021**
SKALA RYSUNKU:	**1:100**
NUMER PORZĄDKOWY:	**IE04**