


PROJEKT BUDOWLANY  
RZUT PIWNIC  
SKALA 1:100



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ BUDYNKU		
PIWNICA		
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. [m <sup>2</sup> ]
POMIESZCZENIA		
-0.01	KOMUNIKACJA	102.80
-0.02	GAB. PEDAGOGA	16.44
-0.03	GAB. TERAPEUTYCZNY	16.81
-0.04	SALA ZAJĘĆ RUCHOWYCH	52.10
-0.05	POM. SOCJALNE	16.23
-0.06	ŁAZIENKA	14.00
-0.07	ŁAZIENKA	3.94
-0.08	ŁAZIENKA	12.48
-0.09	MAGAZYN SPORTOWY	15.59
-0.10	SALA ZABAW	34.55
-0.11	BIBLIOTEKA	31.06
-0.12	SZATNIA	51.84
-0.13	ZAPLECZE KUCH.	16.36
-0.14	ZAPLECZE KUCH.	17.03
-0.15	ZAPLECZE KUCH.	35.15
-0.16	KOTŁOWNIA	83.47
-0.17	PRZEJŚCIE	3.42
SUMA CAŁKOWITA		523.2700

SF1 ISTNIEJĄCA ŚCIANA FUNDAMENTOWA - 50cm

1,5 mm	Tynk mineralny na siatce
15,0 cm	Styropian EPS 70-038 FASADA
4,0 cm	Tynk cementowo - wapienny
42,0 cm	Ściana betonowa, wylewana
4,0 cm	Tynk cementowo - wapienny

Współczynnik przenikania przegrody U=0,193 W/m<sup>2</sup>K

SF2 ŚCIANA FUNDAMENTOWA - docieplona  
poniżej poziomu terenu (głębokość 90cm)

-	Folia kubelkowa
-	Siatka na kleju
-	Izolacja bitumiczna
10,0 cm	Styropian XPS
4,0 cm	Tynk cementowo - wapienny
42 cm	Cegła ceramiczna pełna
4,0 cm	Tynk cementowo - wapienny

OBJEKT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAWDZIE		BRANŻA: BUDOWLANA		NR RYS. B-1
		PROJEKTOWAŁ:	OPRACOWAŁ:	ASYSTENT PROJEKTANTA:
			mgr inż. arch. Michał Kamiński	Justyna Malinowska
LOKALIZACJA: dz. nr 16 gmina Lasin, obręb Zawda, m. Zawda		TYTUŁ RYSUNKU:  <b>PROJEKT BUDOWLANY RZUT PIWNIC</b> 1 : 100		
INWESTOR: MIASTO I GMINA LASIN UL. RADZYŃSKA 2 86-320 LASIN				
DATA: 10.2017	SKALA: 1:100			