


OZNACZENIA:


- przewód zasilający centralnego ogrzewania
- przewód powrotny centralnego ogrzewania
- Podjęcia pod grzejniki - rury KAN-therm Steel Dn15 (15x1,2)



RZUT II PIĘTRA
SKALA 1:50

Nastawy zaworów TBV

Mieszkanie	Nastawa
M 5	N 4,7
M 6	N 3,4



SKŁADOWSKIEJ 10			
nr pom. funkcja	temperatura obliczeniowa	powierzchnia [m ²]	zapotrzebowanie ciepła [W]
6.01/ppokój	20st C	1,4m ²	58W
6.02/ppokój	20st C	21,0m ²	688W
6.03/ppokój	20st C	14,9m ²	573W
6.04/kuchnia	20st C	5,3m ²	232W
6.05/wc	20st C	0,8m ²	0W

5.01/ppokój	20st C	6,9m ²	177W
5.02/ppokój	20st C	12,0m ²	526W
5.03/ppokój	20st C	8,9m ²	320W
5.04/kuchnia	20st C	7,9m ²	330W
5.05/łazienka	24st C	6,3m ²	447W

Klatka sch.	16st C	12,3m ²	129W
-------------	--------	--------------------	------

powierzchnia nieogrzewana 16st C

AKTUALIZACJA
26.09.2021
NAJEMCY
I ZA 26.09.2021
PROJEKTANTA.

TOM-TECH

ul. Piaskowa 38
Sienianica 76-200
NIP: 8392633341
email:
tomasz.burak@wp.pl
tel.: 608088135

PROJEKT CO I CWU W BUDYNKU
MIESZKALNYM PRZY
UL. MARIII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 10

ADRES
ul. Marii Curie - Skłodowskiej 10 - 76 - 200 Słupsk,
dz. nr ewidencyjny 264, obręb ewidencyjny nr 13,
jednostka ewidencyjna miasto Słupsk

INWESTOR
Miasto Słupsk w którego imieniu działa zarządca
nieruchomości Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
sp. z o.o.
76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4

GŁÓWNY PROJEKTANT
mgr inż. Tomasz Burak
upr. budowlana POM/0052PWOS/15
do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności
projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności
projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności
projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Violetta Kurdej
upr. budowlana BK/IF 7342/488/09
do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych

BRANŻA
SANTARNE
NR TECHNIKI
PB

RYSUJEK
II Piętro - instalacja co

SKALA
1:50
NR RYSUNKU
S8

DATA
sierpień 2021
NAZWA PLIKU
sklodowskiej_4_10_11_12_13_co_cwu_komplet.dwg