


OZNACZENIA:

- przewód zasilający centralnego ogrzewania
- przewód powrotny centralnego ogrzewania
- Podejścia pod grzejniki - rury KAN-therm Steel Dn15 (15x1,2)

Nastawy zaworów TBV

Mieszkanie	Nastawa
M 3	N 4,5
M 4	N 4,6

KG - kocioł gazowy
PE - pojemnościowy podgrzewacz CW elektryczny
Pgp- przepływowy gazowy podgrzewacz cwu
Kg- kocioł gazowy
PK- piec kaflowy



RZUT I PIĘTRA


SKALA 1:50

nr pom. funkcja	temperatura obliczeniowa	powierzchnia [m2]	zapotrzebowanie ciepła [W]
3.01/ppokój	20st C	1,7m2	74W
3.02/kuchnia	20st C	7,0m2	272W
3.03/lazienka	24st C	3,3m2	188W
3.04/pokój	20st C	14,4m2	440W
3.05/pokój	20st C	9,2m2	361W
3.06/pokój	20st C	7,5m2	294W

4.01/ppokój	20st C	4,9m2	137W
4.02/pokój	20st C	13,7m2	763W
4.03/pokój	20st C	15,6m2	483W
4.04/kuchnia	20st C	5,5m2	184W
4.05/lazienka	24st C	2,7m2	135W

klatka piętro I	16st C	10,1m2	0W
-----------------	--------	--------	----

powierzchnia nieogrzewana 16st C



TOM-TECH
ul. Piaskowa 38
Siemianice 76-200
NIP: 8392633341
email: tomasz.burak@wp.pl
tel.: 608088135

PROJEKT CO I CWU W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. MARII CURIE -SKŁODOWSKIEJ 13

ul. Marii Curie – Skłodowskiej 13, 76 - 200 Słupsk, dz. nr ewidencyjny 263/2, obręb ewidencyjny nr 13, jednostka ewidencyjna miasto Słupsk

Miasto Słupsk w którego imieniu działa zarządca nieruchomości Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o.
76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4

mgr inż. Tomasz Burak
upr. budowlane POW.0052/PW.05115
do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

mgr inż. Violetta Kurdej
upr. budowlane BK.BF 7342/468/98
do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

BRANŻA SANITARNE NR TECZKI FAZA PB

RYSUNEK

I Piętro - instalacja co

SKALA 1:50 NR RYSUNKU

DATA sierpień 2021 S7

NAZWA PLIKU skłodowskiej_4_10_11_12_13_co_cwu_komplet.dwg

AKTUALIZACJA
26.05
WSKAZANIEM
NAZEW CY

REZYGNACJA
2 PODPISANIA