

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Budowa chodników na terenie gminy Dobromierz”, zadanie dofinansowane z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej

Zamówienie zrealizowane zostanie na podstawie szacunkowego, ofertowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto.

Zadanie obejmuje:

- zaprojektowanie i wybudowanie ok. 110 m chodnika w Dzierzkowie na dz. nr 119, obręb Dzierzków

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na:

- **opracowaniu dokumentacji projektowej** wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/wykonaniem zgłoszenia robót budowlanych oraz ewentualnym uzyskaniem innych decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania przedmiotowego zadania
- **wykonaniu robót budowlanych** na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentację opracowaną przez Wykonawcę robót oraz odpowiednie przepisy prawa.

Należy zaprojektować i wykonać chodnik z podbudową, o szerokości maksymalnej 1,8 m o nawierzchni z kostki betonowej, ograniczonej krawężnikiem betonowym oraz przejście dla pieszych wraz z doświetleniem.



- zaprojektowanie i wybudowanie ok. 93 m chodnika w Borowie na dz. nr 11/2, obręb Borów

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na:

- **opracowaniu dokumentacji projektowej** wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/wykonaniem zgłoszenia robót budowlanych oraz ewentualnym uzyskaniem innych decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania przedmiotowego zadania
- **wykonaniu robót budowlanych** na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentację opracowaną przez Wykonawcę robót oraz odpowiednie przepisy prawa.

Należy zaprojektować i wykonać chodnik z podbudową, o szerokości maksymalnej 1,8 m o nawierzchni z kostki betonowej, ograniczonej krawężnikiem betonowym, z uwzględnieniem ewentualnych zjazdów.



- wybudowanie ok. 165 m chodnika w Gniewkowie na dz. nr 157/3, obręb Gniewków (na podstawie posiadanej dokumentacji).

Należy przebudować drogę gminną 112335D w zakresie budowy chodnika wraz ze zjazdami. Chodnik posiadać będzie jezdnię o szerokości 1,80 m i nawierzchnię z kostki betonowej ograniczonej istniejącym krawężnikiem. Chodnik wykonać należy na istniejącej, uprzednio przygotowanej przez Zamawiającego podbudowie. Istniejąca podbudowa ma szerokość 1,50 m, należy dosypać ją do szerokości 1,80 m oraz uzupełnić ewentualne ubytki.

WÓJT

(-) Jerzy Ulbin