



REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
we Wrocławiu

Nr.....5746...../ SZP

27 LIS. 2024

50-984 Wrocław



Rejonowy Zarząd Infrastruktury
z upoważnienia
Szefa Zarządu
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych
Agnieszka Wrona

RZIW. SZP. 2612.118.2024
Wrocław, 27 listopada 2024 r.

Platforma OpenNexus

dotyczy: prace budowlane związane z wykonaniem, montażem i uruchomieniem kabiny śrutowniczej wraz z robotami towarzyszącymi w ramach dokończenia zadania nr 21205 „Budowa myjni i malarni w kompleksie wojskowym nr 2925” w Składzie Jastrzębie k/Namysłowa.

Szanowni Państwo,

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, we Wrocławiu, ul. Obornicka 126, 50-984 Wrocław, tel. 261/65-68-01, fax 261/65-68-02, uprzejmie informuje, że wpłynęły zapytania do SWZ dotyczące ww. zadania.

Pytanie 1:

Płyta fundamentowa jest wykonana niezgodnie z założeniami technicznymi projektu i rysunkiem załączonym do postępowania. Czy w zakresie prac w ramach oferty ma być dokończenie i poprawienie fundamentowania oraz skorygowanie konstrukcji mechanicznej podłogi zgarniającej aby uzyskać możliwie maksymalne zlicowanie z pasami jezdnyymi w komorze?

Odpowiedź 1:

Nie należy w wycenie uwzględniać dodatkowych prac fundamentowych, posadzkowych dotyczących śrutowni.

Pytanie 2:

Wykonane zadanie nad odpylaczem komorowym posiada konstrukcję dachową uniemożliwiającą montaż układu kanałów wentylacyjnych zgodnie z projektem. Czy dopuszczalne jest wprowadzenie kanałów na dach komory przez wnętrze komory śrutowniczej? Czy możliwa jest również zmiana przebiegu kanałów z wprowadzeniem

ich do pomieszczenia maszynowni przez ścianę boczną hali a następnie na komorę śrutowniczą?

Odpowiedź 2:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i uruchomienie kabiny śrutowniczej zgodnie z dokumentacją projektową. Dostosowanie niezbędnych instalacji w trakcie realizacji zamówienia, w przypadku ewentualnych kolizji, będzie rozwiązywane na bieżąco z autorskim biurem projektów.

Pytanie 3:

Czy nagrzewnica zlokalizowana nad planowaną komorą śrutowniczą jest już zamontowana na stałe i całe wyposażenie śrutowni ulokowane nad komorą musi uwzględnić jej bezkolizyjne omińnięcie?

Odpowiedź 3:

Lokalizacja nagrzewnicy zostanie dostosowana w trakcie realizacji zamówienia, w przypadku ewentualnych kolizji, będzie rozwiązywane na bieżąco z autorskim biurem projektów.

Pytanie 4:

W miejscu planowanej Głównej Tablicy Sterującej komory aktualnie są drzwi wejściowe do obiektu maszynowni przesunięte względem pierwotnego projektu. Wymusza to zmianę lokalizacji sterowania. Kto ma zapewnić doprowadzenie zasilania elektrycznego w nowe miejsce oraz wykonać niezbędne uziemienie?

Odpowiedź 4:

Rozdzielnicę przenieść na drugą stronę drzwi do maszynowni. W tym miejscu jest przygotowany z zapasem kable zasilające. Uziemienie rozdzielni nie jest wymagane z uwagi na zasilanie 5 przewodowe 3p N PE.

Pytanie 5:

Czy ze względu na brak pełnego uszczelnienia poszycia maszynowni komory oraz jego wykonanie z nieizolowanej termicznie blachy w Głównej Tablicy Sterującej ma zostać zastosowany dodatkowo układ grzewczy'?

Odpowiedź 5:

W miejsce zaprojektowanego grzejnika c.o. zastosować grzejnik elektryczny o zbliżonej mocy.

Pytanie 6:

Instalacja zasilająca w urządzenia komory śrutowniczej w sprężone powietrze nie została wykonana zgodnie z założeniami Projektu Wykonawczego. Czy korekta niezbędna do podłączenia urządzeń ma być uwzględniona w ramach oferty przetargowej?

Odpowiedź 6:

Korekty przebiegu instalacji sprężonego powietrza nie należy uwzględniać w ofercie przetargowej. Dostosowanie niezbędnych instalacji w trakcie realizacji zamówienia, w przypadku ewentualnych kolizji, będzie rozwiązywane na bieżąco z autorskim biurem projektów.


Pytanie 7:

Czy w wycenie należy uwzględnić wykonanie i montaż przegród zamkniętych (przedsiionków) między myjnią o komorą śrutowniczą i między komorą śrutowniczą a kabiną przygotowawczą.

Odpowiedź 7:

W wycenie należy uwzględnić wykonanie i montaż przedsiönka pomiędzy myjnią a kabiną śrutowniczą.

Z wyrazami szacunku

KIEROWNIK
SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Rejonowego Zarządu Infrastruktury
we Wrocławiu

mgr Agnieszka WIRONA

Małgorzata Krygier 261 656 842
email: mal.krygier@ron.mil.pl
T. 2612

Tel: Sekretariat : 261 656 800 tel. Kancelaria 261 656 897
rziwroclaw.kancelaria@ron.mil.pl
www.rziwroclaw.wp.mil.pl

ul. Obornicka 126
50-984 Wrocław

