

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi w m. Biskupice-Biskupice Kolonia				
Lp.	Nr STWiORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi		
1		obsługa geodezyjna inwestycji	kpl	1,00
	D-04.00.00	PODBUDOWY		
	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża		
2		wykonanie, profilowanie, zagęszczenie koryta pod projektowane konstrukcje - głębokość 20cm	m ²	4 077,00
	D-04.03.01a	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych		
3		oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nieasfaltowych kationową emulsją średniorozpadową w ilości 0,7 kg/m ² - skropienie podbudowy z kruszywa	m ²	3 927,00
4		oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych asfaltowych kationową emulsją szybkorozpadową w ilości 0,4 kg/m ² skropienie warstwy wiążącej	m ²	3 729,00
	D-04.04.02b	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego		
5		wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie w konstrukcji jezdni - grubość 8cm	m ²	3 967,00
6		wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie w konstrukcji jezdni - grubość 15cm	m ²	3 967,00
7		wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie w konstrukcji zjazdów - grubość 20cm	m ²	110,00
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE		
	D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg WT-1 i WT-2		
8		wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S (wymagania dla KR3) w konstrukcji jezdni - gr. 4cm	m ²	3 520,00
9		wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S (wymagania dla KR3) w konstrukcji zjazdów - gr. 4cm	m ²	110,00
	D-05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza wg WT-1 i WT-2		
10		wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W (wymagania KR3) w konstrukcji jezdni - gr.5cm	m ²	3 619,00
	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno		
11		frezowanie, schodkowanie nawierzchni z betonu asfaltowego w miejscach połączenia nawierzchni - wywóz materiałów z rozbiórki na zaplecze Wykonawcy	m ²	5,00

PRZEDMIAR ROBÓT

	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
	D-06.03.01a	Pobocze utwardzone kruszywem łamanym		
12		wykonanie pobocza utwardzonego z kruszywa łamanego 0/31,5mm - grubość 20cm	m ²	990,00
	D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe		
13		wykonanie konstrukcji wsporczych znaków z rur ocynkowanych Ø60mm z fundamentem z betonu C12/15 o wymiarach 30x30x70cm	szt.	6,00
14		wykonanie i przymocowanie tarczy znaków drogowych z grupy wielkości "ŚREDNIE"	szt.	7,00
	T-01	PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ		
		Likwidacja kolizji z siecią telekomunikacyjną		
15		likwidacja kolizji z doziemnym kablem telekomunikacyjnym	kpl.	1,00