

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety $1,2*0,2 = 0,24$ 0.24	m ² m ²	0.240	0.240
				RAZEM	0.240
2	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr. 12 cm typu EPS 70-038 Fasada $(8,55+0,47+6,15+14,7)*3,8 = 113,51$ 113.51	m ² m ²	113.510	113.510
				RAZEM	113.510
3	KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży - gr. 3 cm $1,17+1,47+1,47*0,15 = 0,62$ 0.62	m ² m ²	0.620	0.620
				RAZEM	0.620
4	KNR 0-23 2612-03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu $113,51*4$ 455	szt. szt.	455.000	455.000
				RAZEM	455.000
5	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 113.51	m ² m ²	113.510	113.510
				RAZEM	113.510
6	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach 0.62	m ² m ²	0.620	0.620
				RAZEM	0.620
7	KNR 0-23 0932-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 114.13	m ² m ²	114.130	114.130
				RAZEM	114.130
8	KNR 0-23 0931-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm 0.62	m ² m ²	0.620	0.620
				RAZEM	0.620
9	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 113.51	m ² m ²	113.510	113.510
				RAZEM	113.510
10	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 28	m m	28.000	28.000
				RAZEM	28.000
11	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposan", "Isposil" 114.13	m ² m ²	114.130	114.130
				RAZEM	114.130
12	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż parapetów 0.42	m ² m ²	0.420	0.420
				RAZEM	0.420
13	KNR-W 2-02 1609-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m 114.13	m ² m ²	114.130	114.130
				RAZEM	114.130

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR-W 5-08 0619-06	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000