

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont pomieszczeń na parterze i V piętrze budynku administracyjnego KMP w Suwałkach przy ul. Pułaskiego 26

Do zakresu robót należy:

Centrum dowodzenia (dyżurka)

- wymiana wykładziny dywanowej na panele winylowe
- malowanie sufitów i ścian z przygotowaniem powierzchni
- wykonanie tynku mozaikowego na ścianach do wys. 1,6
- wymiana płyt sufitu podwieszanego
- montaż żaluzji pionowych verticali
- wykonanie instalacji oświetleniowej, awaryjnej oraz rozbudowa instalacji siłowej, gniazd DATA i instalacji okablowania strukturalnego
- demontaż centrali ppoż. wraz z wymianą elementów SAP z podpięciem do istniejącej centrali IGNIS
- przeniesienie szafy monitoringu miejskiego z korytarza do pomieszczenia
- montaż wiszącej szafy RACK i zamontowanie do środka szafy istniejącego rejestratora monitoringu wizyjnego
- pomiary i badania instalacji
- montaż anemostatów w suficie podwieszanym z podłączeniem do kanałów wentylacyjnych

Pomieszczenie socjalne

- uzupełnienie glazury po robotach sanitarnych
- wykonanie fartuszka z glazury
- malowanie sufitów i ścian z przygotowaniem powierzchni
- wykonanie instalacji oświetleniowej i siłowej
- rozszerzenie strefy kontroli dostępu – montaż elementów kontroli dostępu na drzwiach
- wykonać przyłącza wodne i kanalizacyjne umywalki i zlewu
- montaż umywalki, zlewu z bateriami

Pomieszczenia techników kryminalistyki i pok. BHP

- wymiana wykładziny dywanowej na panele winylowe
- malowanie sufitów i ścian z przygotowaniem powierzchni

UWAGA:

1. Cena oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z pomiarami, wytworzeniem, transportem i wbudowaniem materiałów.
2. Na potwierdzenie żądanych parametrów jakościowych użytych materiałów Wykonawca przedłoży odpowiednie dokumenty, tj. atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności.