


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY1:25

PRZEKRÓJ PRZEZ CHODNIK



krawężnik betonowy 15x30
na ławie z oporem z betonu B-15

kostka betonowa prostokątna fazowa	8 cm
podś. z niesortu	
lub kłińca 0-12,5 mm	6 cm
podbudowa tłuczniowa 0-32mm	8 cm
stabilizacja hydrofobowa gruntu	25 cm

	Jednostka projektująca: BUDOWNICTWO OGÓLNE mgr inż. Agata Rybczyńska 49-100 Niemodlin, ul. Chopina 9	Zamawiający: Gmina Niemodlin ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 49-100 Niemodlin
Zadanie: Przebudowa drogi w Wydrowicach-RSP Gmina Niemodlin Wydrowice dz. nr 51, 52 k.m.3		
Przekrój konstrukcyjny		Skala 1:25
projekt drogowy: projektant: mgr inż. Piotr Rybczyński sprawdzający: mgr inż. Janusz Truch		237/94/OP 24/95/OP
		14.03.2022 r. RYS. 4.1