
PRZEDMIAR ROBÓT - ETAP III

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w m. Raszyn
ADRES INWESTYCJI : Gmina Lubsko, m. Raszyn
INWESTOR : Gmina Lubsko
ADRES INWESTORA : pl. Wolności 1 68 - 300 Lubsko

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sadowski Daniel, upr. bud. 49/03/ZG
DATA OPRACOWANIA : 19 luty 2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19 luty 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie trasy, wyznaczenie granic pasa drogowego oraz opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonaczej. 0.233	km km	 0.23	
				RAZEM	0.23
2		Roboty ziemne i podbudowy			
2 d.2	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na składowisko Wykonawcy sam.samowład. Do pozostawienia ok 100m3 na pobocza a nadmiar do załadunku i utylizacji w ustaleniu z Inwestorem - korytowanie pod konstrukcję jezdni i zjazdów do głębokości śr. 30cm (695+470*0.2)*0.3	m ³ m ³	 236.70	
				RAZEM	236.70
3 d.2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (695+470*0.2)	m ² m ²	 789.00	
				RAZEM	789.00
4 d.2	D-04.04.00; D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20cm (695+470*0.2)	m ² m ²	 789.00	
				RAZEM	789.00
3		Nawierzchnie			
5 d.3	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca/wyrównawcza asfaltowa AC16W- grubość po zagęszczeniu 4cm (695+470*0.04)	m ² m ²	 713.80	
				RAZEM	713.80
6 d.3	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową (695+470*0.04)	m ² m ²	 713.80	
				RAZEM	713.80
7 d.3	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC11S- grubość po zagęszczeniu 4cm 695	m ² m ²	 695.00	
				RAZEM	695.00
4		Roboty wykończeniowe			
8 d.4	D-04.04.00	Pobocza z materiału pozyskanego z korytowania - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 470*2*0.5	m ² m ²	 470.00	
				RAZEM	470.00