

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
ul. Wojewódzka 11, 40-026 Katowice

Odpowiedzi na pytania

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie art. 275 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Budowa garażu wielostanowiskowego wraz ze wspinalnią oraz wykonaniem infrastruktury zewnętrznej na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 Katowice – Piotrowice

Po analizie całokształtu zagadnień kosztorysowych i projektowych składamy wyjaśnienie nr 9 i informujemy, że w odpowiedziach z 29 marca 2021, 30 marca 2021 oraz z 31 marca 2021 pomyłkowo udzielono niezgodnej z projektem odpowiedzi na następujące pytania:

29 marca, pytanie nr 2

Wg dokumentacji: ściany wszystkich pomieszczeń na całą wysokość (poza suszarnią, gdzie na wysokość 4 m od posadzki, a wyżej malowane olejnie) oblicowane płytkami gresowymi w kolorze jasnoszarym metodą kombinowaną (z pasami w kolorze czerwonym) w przedmiarze w pozycji 95 jest tylko 10m2 płytek. Proszę o wskazanie ile ma być płytek ściennych i jakich.

Odpowiedź: Należy ująć w ofercie 510 m2 płytek, w tym 108 mb pasa W ptytek w kolorze czerwonym sygnałowym (jeśli wykonawca zastosuje płytki o wymiarze 30 x 30 cm, łączna ilość płytek w kolorze czerwonym wyniesie 33,0 m2)

Udzielona odpowiedź jest nieprawidłowa, odpowiedź na pytanie winna brzmieć: Zakres oblicowania ścian wskazany w poz. 95 w ilości 10 m2 płytek pozostaje, wykończenie ścian należy wycenić zgodnie z poz. 93 – 98 (w malowaniu olejnym).

30 marca, pytanie nr 3

W zamieszczonych odpowiedziach z dnia 24 marca Inwestor udzielił odpowiedzi że „zakres drogowy nie jest przedmiotem postępowania, nie ma zatem potrzeby korygowania przedmiaru” w takim razie Wykonawca ma usunąć pozycje od 193 do 202 z przedmiaru? Które są w dziale 2.2 Nawierzchnia z kostki brukowej – drogi wewnętrzne czy może ma pozycje zostawić a obmiary wyzerować?

Odpowiedź; Proponujemy pozostawienie pozycji jw. z wyzerowanymi pozycjami.

Udzielona odpowiedź jest nieprawidłowa, odpowiedź na pytanie winna brzmieć: Zakres wskazany w przedmiarach poz. 193-202 pozostaje, należy go wycenić. Pytanie dotyczyło stwierdzenia, że wprowadzono podbudowy (400 m2) pod wykonanie nawierzchni, ale w przedmiarze nie wykazano poz. dla nawierzchni, np. kostki brukowej. I tak jest istotnie, należy pozostawić podbudowy na dojazdach do nowego obiektu bez nawierzchni. Zatem poz. 193-202 należy wycenić i włączyć do oferty.

31 marca, pytanie nr 3

W pozycji nr 88 jest niecałe 99 m2 posadzki żywicznej, wg dokumentacji posadzka żywiczna (epoksydowa)występuje We Wszystkich pomieszczeniach - proszę o weryfikację i korektę przedmiaru.

Odpowiedź: Istotnie, należy zmodyfikować obmiar w pozycji 88 z 98,616 m3 na 474,410 m3'

Udzielona odpowiedź jest nieprawidłowa, odpowiedź na pytanie winna brzmieć: Zakres poz. 88 dot. wykonania posadzki żywicznej pozostaje bez zmian, należy wycenić go zgodnie z poz. 88 (10 m²). Wykończenie pozostałych posadzek zgodnie z poz. 17 jako posadzki betonowe z betonu B30 zatarte na gładko.

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Katowicach
bryg. mgr Arkadiusz Korzeniewski