

KOSZTORYS OFERTOWY

45233222-1

KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

Roboty w zakresie chodników

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW UL. REYMONTA W PRZEMYSŁU

ADRES INWESTYCJI: UL. REYMONTA; 37-700 PRZEMYSŁ

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYSŁU

ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: UL. WYBICKIEGO 1 ; 37 -700 PRZEMYSŁ

BRANŻA: DROGOWA

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

SŁOWNIE:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1						
		Roboty rozbiórkowe				
1 d.1	KNR 2-31 0815-02 + KNR 4-01 0108-11 + KNR 4-01 0108-12 D-01.02.04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wywozem na odległość do 3 km (materiał nadający się do ponownego wykorzystania należy złożyć na paletach , zabezpieczyć. Materiały z rozbiórki przewieźć do magazynu ZDM).	m2	510,000		
2 d.1	KNR 2-31 0813-03 + KNR 4-01 0108-11 + KNR 4-01 0108-12 D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem na odległość do 3 km (materiał nadający się do ponownego wykorzystania należy złożyć na paletach , zabezpieczyć. Materiały z rozbiórki przewieźć do magazynu ZDM).	m	196,000		
3 d.1	KNR 2-31 0814-02 + KNR 4-01 0108-11 + KNR 4-01 0108-12 D-01.02.04	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej z wywozem na odległość do 3 km (materiał nadający się do ponownego wykorzystania należy złożyć na paletach , zabezpieczyć. Materiały z rozbiórki przewieźć do magazynu ZDM).	m	115,000		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
2						
		Remont chodnika				
4 d.2	KNNR 6 0101 -02 + KNR 4-01 0108- 06 + KNR 4 -01 0108-08 D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników z wywozem. Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy.	m2	510,000		
5 d.2	KNNR 6 0113 -02 D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2	510,000		
6 d.2	KNNR 6 0403-03 D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych C12/15 z oporem	m	196,000		
7 d.2	KNNR 6 0502-02 D-05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	510,000		
8 d.2	KNNR 6 0404-04 D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	115,000		
9 d.2	KNR 2-31 1104-06 D-05.03.23a	Remont częściowy nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	40,000		
Razem dział: Remont chodnika						
3						
		Regulacja urządzeń				
10 d.3	KNR 2-31 1406-04 D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.	7,000		
11 d.3	KNR 2-31 1406-02 D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.	1,000		
Razem dział: Regulacja urządzeń						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
4		<i>Remont krat sciekowych</i>				
12 d.4	KNR 2-31 0810-02 + KNR-W 4-01 0109-05 0109-08 + KNR 4-05I 0411-03 D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej i demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm wraz z z wywozem na odległość do 3 km .	m2	4,000		
13 d.4	KNR-W 2-18 0524-03 D-03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm bez osadnika i bez syfonu	szt.	4,000		
14 d.4	NNRNKB 231 0511-03 D-05.03.23a	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - materiał inwestora	m2	4,000		
<i>Razem dział: Remont krat sciekowych</i>						
<i>Kosztorys netto</i> <i>VAT 23%</i> <i>Kosztorys brutto</i>						