

Przedmiar robót

1	2	3	4	5
1	Roboty przygotowawcze			
1.	SST1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (w tym geodezja powykonawcza)	0,39	km
2.	SST1	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - wjazdów kanałowych	2,00	szt
3.	SST1	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	392,00	m
4.	SST1	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	490,00	m2
5.	SST1	Transport materiałów z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru (max 15 km)	20,00	t
2	Roboty brukarskie - chodnik			
6.	SST2	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	392,00	m
7.	SST2	Chodnik z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm. kolor szary, kostka bezfazowa	490,00	m2
8.	SST2	Tablice pamiątkowe ze słupkami	2,00	szt