

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów 0.6	ha ha	 0.600	
				RAZEM	0.600
2	kalkulacja indywidualna	Przygotowanie placu budowy - roboty rozbiórkowe istniejącego ogrodzenia, roboty zabezpieczające, roboty wymagane wg przepisów BHP. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3	kalkulacja indywidualna	Boisko ze sztuczną trawą syntetyczną - usunięcie z jej powierzchni zanieczyszczeń, inspekcja i wyeliminowanie uszkodzeń takich jak : przebiccia, odklejenia łączów murawy oraz linii bocznych, czesanie trawy w celu podniesienia włókien, spulchnienie oraz eliminacja mchu i chwastów, oczyszczenie wypełnienia specjalistycznym sprzętem 1925	m ² m ²	 1925.000	
				RAZEM	1925.000
4	kalkulacja indywidualna	Boisko ze sztuczną trawą syntetyczną -Uzupełnienie granulatu , poprawa przepuszczalności wody, wymiana uszkodzonych fragmentów nawierzchni i odnowienie linii na boisku. 1925	m ² m ²	 1925.000	
				RAZEM	1925.000
5	kalkulacja indywidualna	Boisko z nawierzchnią EPDM - rozbiórka istniejącej nawierzchni - rozbiórka warstw syntetycznych wraz z ich utylizacją. 649	m ² m ²	 649.000	
				RAZEM	649.000
6	kalkulacja indywidualna	Boisko z nawierzchnią EPDM -profilowanie i uzupełnienie istniejącej podbudowy z kruszywa 0/31,5 wykonanie nowej warstwy wyrównawczej ET wykonanie nowej maty SBR wykonanie podwójnego natrysku na całości boiska w kolorze RAL RED 3016 Nawierzchnia jednorodna i jednolita bez połączeń malowanie linii segregacyjnych boisk wg uzgodnień z Zamawiającym(boisko do tenisa, boisko do koszykówki, boisko do siatkówki) 649	m ² m ²	 649.000	
				RAZEM	649.000
7	kalkulacja indywidualna	Montaż nowych elementów wyposażenia boisk sportowych - montaż nowych tablic do koszykówki, montaż nowych słupków wraz z siatką do siatkówki i tenisa ziemnego. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
8	kalkulacja indywidualna	Roboty wykończeniowe - odtworzenie elementów ogrodzeń zewnętrznych, pomiary geodezyjne prawidłowości zrealizowanych robót, dokumentacja powykonawcza 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000