

# PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Budynek garażowy Filii Stacji Pogotowia Ratunkowego w Parczewie  
Obiekt : Wymiana instalacji elektrycznej w budynku garażowym  
Adres : 21-500 Parczew, ul. Szpitalna 3

elektryczne

Inwestor : Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej  
Adres : 21-500 Biała Poclaska ul. Warszawska 20

elektryczne

Budowa : Budynek garażowy Filii Stacji Pogotowia Ratunkowego w Parczewie  
Objekt : Wymiana instalacji elektrycznej w budynku garażowym  
Adres : 21-500 Parczew, ul. Szpitalna 3

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
<b>A</b>	<b>Roboty demontażowe</b>		
1	KNR 1326-0107-06-00 IGM Warszawa Demontaż opraw oświetleniowych: przykręcane	20,00	szt
2	KNR 403-1121-09-00 WACETOB Warszawa Demontaż gniazd bezpiecznikowych uniwersalnych, mocowanych na ścianie, na prąd o natężeniu do 25A, rodzaju: gniazda 2 bieg.	32,00	szt
3	KNR 403-1122-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Demontaż gniazd wtyczkowych na prąd o natężeniu do 63 A, rodzaju: natynkowe nieuszczelnione - 2 bieg.	2,00	szt
4	KNR 403-1124-03-00 WACETOB Warszawa Demontaż łączników instalacyjnych na prąd o natężeniu do 10 A, rodzaju: natynkowe - 1 bieg., 1 wylotowe	13,00	szt
5	KNR 009-0202-05-00 WACETOB Warszawa Demontaż skrzynki lub rozdzielnic skrzynkowej o masie: do 10 kg	1,00	szt
6	ZAL1 009-0804-06-00 MRRIB Demontaż kabli wielożyłowych układanych w budynkach i budowlach	60,00	m
7	Analiza własna Demontaż wyciągu wentylacyjnego	1,00	kpl
<b>B</b>	<b>Roboty montażowe</b>		
8	KNR 508-0802-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Mechaniczne wykonanie w cegle, ślepych otworów o objętości: do 0,10 dm <sup>3</sup>	36,00	szt
9	KNR 508-0301-23-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Przygotowanie podłoża, pod umocowanie osprzętu instalacyjnego, przez wykonanie otworów: w cegle, sposobem ręcznym	36,00	szt
10	KNR 508-0302-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 60 mm, 1-2 wylotowych, mocowanych na zaprawie gipsowej lub cementowej	36,00	szt
11	KNR 403-1001-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Ręczne wykucie bruzd pod przewody wtykowe w podłożu: z cegły	267,00	m
12	KNR 403-1012-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Zaprawianie bruzd (gotową zaprawą cementowo-wapienną), o szerokości: do 25 mm	267,00	m
13	KNR 508-0210-06-01 IZOIEPB ORGBUD W-wa Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu ceglany, w gotowych bruzdach YDY 3x2,5mm	122,00	m
14	KNR 508-0210-06-01 IZOIEPB ORGBUD W-wa Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu ceglany, w gotowych bruzdach YDY 3x1,5mm	145,00	m
15	KNR 508-0309-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych: natynkowych przykręc. - 2-bieg.z uz.16A, 250V	29,00	szt
16	KNR 508-0309-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych: natynkowych przykręcanych - 2-bieg.16A, 250V	2,00	szt
17	KNR 508-0307-05-00 WACETOB Warszawa Montaż na gotowym podłożu, łączników natynkowych rodzaju: łącznik 1-biegunowy	12,00	szt
18	KNR 508-0307-06-00 WACETOB Warszawa Montaż na gotowym podłożu, łączników natynkowych rodzaju: łącznik świecznikowy	1,00	szt
19	ZAL1 005-0502-04-00 MRRIB Oprawy oświetleniowe przykręcane LED: świetlówkowe, do 4x40 W	17,00	kpl
20	PKZ 017-1552-07-00 PP PKZ Instalowanie kinkietów LED	3,00	szt
21	KNP 018-2213-01-01 MAGTIOŚ Montaż naświetlaczy LED 200W Uwaga: skrót jednostki miary "naświet." oznacza - naświetlacz	2,00	naświet.

elektryczne

B. Roboty montażowe

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
22	Analiza własna Montaż wyciągu wentylacyjnego	1,00	kpol
<b>C Pomiary</b>			
23	ZAL1 005-1301-01-00 MRRiB Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia: 1-fazowego	8,00	pomiar
24	ZAL1 005-1301-02-00 MRRiB Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia: 3-fazowego	1,00	pomiar
25	ZAL1 005-1303-01-00 MRRiB Pomiar rezystancji izolacji przewodów: obwód 1-fazowy - pierwszy pomiar	1,00	pomiar
26	ZAL1 005-1303-03-00 MRRiB Pomiar rezystancji izolacji przewodów: obwód 3-fazowy - pierwszy pomiar	4,00	pomiar

--- Koniec wydruku ---