



Warszawa, dnia 20 LIP. 2023

Wydział Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

WZP – 1888/1665/23

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w celu zawarcia umowy ramowej, na **dostawę wraz z instalacją systemów antenowych, nr sprawy: WZP-1665/23/100/Ł.**

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 135 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawców i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach:

Pytanie nr 1:

W ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający w punkcie II.1.6) Informacje o częściach określił, że zamówienie nie jest podzielone na części. Z kolei w SWZ punkt III.14 Zamawiający zapisał: „Zamówienie jest udzielane w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania.” Prosimy o doprecyzowanie zapisów i udzielenie odpowiedzi: czy zamówienie nie jest udzielane w częściach lub czy zamówienie jest udzielane w częściach? Jeśli zamówienie jest udzielane w częściach prosimy o określenie poszczególnych części zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie nie jest podzielone na części.

Pytanie nr 2:

W Załączniku nr 7 do SWZ „WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH DOSTAW” najprawdopodobniej wystąpiła pomyłka pisarska. Zamawiający zapisał „Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z instalacją systemów antenowych, nr WZP-1665/23/100/Ł, przedstawiam/y wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw opon do pojazdów samochodowych, spełniających wymogi zawarte w Rozdz. V ust. 2 pkt 2 SWZ.” Prosimy o weryfikację zapisów Załącznika nr 7 i określenie jakiego rodzaju asortymentu wykonanych dostaw wymaga Zamawiający dla potwierdzenia wymogów.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający załącza nowy wzór załącznika nr 7 do SWZ.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeprowadzenie i montaż nowych instalacji kablowych po wykorzystywanych aktualnie przez niego drogach kablowych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza taką możliwość, pod warunkiem odpowiedniej ilości miejsca na drogach kablowych obecnie eksploatowanego systemu antenowego, uwzględniając stan techniczny, obecne obciążenie oraz obowiązujące przepisy.

Ponadto Zamawiający informuje, że z załącznika nr 6 do SWZ (opis przedmiotu zamówienia) usuwa w pkt 2 zdanie „W przypadku instalacji WA-1, WA-2, WA-3, WA-4, WA-5 należy zastosować fidery w ogniotrwałej wersji wykonania (fire retardant)”.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuszcza pozostawienie dotychczas istniejących na obiektach skrzynek elektrycznych, które są w dobrym stanie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na pozostawienie dotychczas istniejących skrzynek elektrycznych. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 5:

Czy przełożenie liczników energii elektrycznej wiązać się będzie jedynie z uzgodnieniami z administratorem obiektu (podliczniki) czy może będzie wymagało uzgodnień z właściwymi terenowo zakładami energetycznymi (umowy na bezpośrednią dostawę energii elektrycznej do obiektów z dostawcami)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przełożenie liczników energii elektrycznej wiązać się będzie jedynie z uzgodnieniami z administratorem obiektu (na obiektach zainstalowane są podliczniki).

Pytanie nr 6:

Prosimy o wskazanie kierunków montażu (azymutów) nowych sektorów antenowych oraz anten sektorowych na poszczególnych obiektach.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje azymuty rozmieszczenia sektorów antenowych jak poniżej:

WA-1: 30°, 150°, 270°

WA-2: 70°, 190°, 310°

WA-3: 50°, 170°, 290°

WA-4: 50°, 170°, 290°

Pytanie nr 7:

Prosimy o doprecyzowanie zapisów związanych z dostawą i uruchomieniem systemu antenowego VHF. Zamawiający wskazał w 3 zapisach dotyczących instalacji antenowych w powiatach: „3 instalacje, montaż na odskoczniach, na obecnym na obiekcie aluminiowym maszcie kratowym”. Czy montaż będzie wykonywany na jednym obiekcie Zamawiającego w poszczególnych powiatach, czy może na 2 lub 3 obiektach?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że montaż będzie wykonany na jednym obiekcie w każdym z wymienionych powiatów.

Pytanie nr 8:

Prosimy o doprecyzowanie zapisów związanych z dostawą i uruchomieniem systemu antenowego VHF. Zamawiający wskazał w zapisie dotyczących instalacji antenowych w Warszawie: „montaż na odskoczniach, na obecnych na obiekcie dwóch stalowych masztach – 7 instalacji”. Czy montaż będzie wykonywany na jednym obiekcie Zamawiającego w Warszawie, czy może na większej (jakiej) liczbie obiektów?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że instalacja będzie wykonana na dwóch masztach zlokalizowanych na jednym obiekcie.

Pytanie nr 9:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przewiózł z magazynu Zamawiającego do poszczególnych obiektów siłownie telekomunikacyjne oraz szafy z urządzeniami radiokomunikacyjnymi. Prosimy o informację czy magazyn Zamawiającego zlokalizowany jest w Warszawie czy może w innej miejscowości (jakiej)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że magazyn znajduje się na terenie Warszawy.

Pytanie nr 10:

Budowa każdego z czterech systemów antenowych, wymienionych w punktach 3.1-3.4 wymaga przygotowania miejsca pod nowe anteny panelowa oraz nowe linie i trasy kablowe, które będą poprowadzone dokładnie w miejscu obecnie istniejących, wyłączonych z eksploatacji tras kablowych. Zadaniem Wykonawcy będzie całościowy demontaż starej infrastruktury antenowej (m.in. stare anteny sektorowe, konstrukcje wsporcze, anteny paraboliczne, daszki ochronne, kable oraz drabiny i koryta kablowe, dzielniki sygnału, wzmacniacze szczytowe). Dokładną ilość anten przeznaczonych do demontażu podano poniżej, przy opisie każdej z lokalizacji. Miejsca po starych mocowaniach (kotwach, kołkach), należy wypełnić i zabezpieczyć zgodnie ze sztuką po uwzględnieniu wytycznych administratora konkretnego obiektu. I tak, na przykład dla:

3.1 System antenowy WA-1 (komin, Warszawa). Zgodnie z opisem i przekazanymi informacjami, nowe anteny należy zainstalować w miejscu zdeinstalowanych starych anten systemu EDACS. Anteny te, pracowały w sektorach 90 stopniowych dając w efekcie pełne dookólne pokrycie sygnałem radiowym. Montowania w ich miejsca anteny 120 stopniowe pociągnie za sobą brak pokrycia dookólnego – anteny te powinny być montowane co 120 stopni a nie 90 stopni jak są zamontowane obecne anteny. Czy wobec tego, wymaganie powinno być zmienione: Anteny montowane w ramach projektu mają być zainstalowane na wysokości 225 m. npt. co 120 stopni. Droga kablowa do nowo zainstalowanych anten, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, miałyby być prowadzona wzdłuż drabin wspinaczkowych, w miejsce obecnie zainstalowanego okablowania. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, taki sposób prowadzenia okablowania nie jest dozwolony. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na prowadzenie okablowania z wykorzystaniem istniejących na obiekcie innych dróg kablowych Zamawiającego.

Podobna sytuacja występuje dla pozostałych obiektów wymienionych w poz. 3.2 do 3.4 i dla tych obiektów powinny być wprowadzone zmiany uwzględniające warunki montażu. Prosimy o wprowadzenie stosownych zmian w dokumentach postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w opisie przedmiotu zamówienia wskazał, że nowe anteny powinny być rozmieszczone co 120 stopni. Zgodnie z pkt 2 załącznika nr 6 do SWZ (opis przedmiotu zamówienia) „Założenia ogólne do budowy systemów antenowych (Sekcja I): Cztery spośród pięciu objętych zamówieniem systemów antenowych będą wybudowane na kominach i będą quasi-dookólnymi systemami trójdrożnymi, złożonymi z trzech rozstawionych co 120 stopni sektorowych układów dwupiętrowych”.

Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie okablowania z wykorzystaniem istniejących dróg kablowych obecnie eksploatowanego systemu antenowego Zamawiającego pod warunkiem odpowiedniej ilości miejsca na drogach kablowych, uwzględniając stan techniczny, obecne obciążenie oraz obowiązujące przepisy.

Ponadto Zamawiający informuje, że z załącznika nr 6 do SWZ (opis przedmiotu zamówienia) usuwa w pkt 2 zdanie „W przypadku instalacji WA-1, WA-2, WA-3, WA-4, WA-5 należy zastosować fidery w ogniotrwalej wersji wykonania (fire retardant)”.

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ należy traktować wiążąco dla stron.


ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

mgr Katarzyna JACAK

Wykonano w 1 egz. (a/a)

Wysłano za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Sporządziła.: J. Gruszczyńska 72 378 62



Komenda Stołeczna Policji
Wydział Zamówień Publicznych
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2, tel. 47 72 303 13, faks 47 72 376 42

