

**Stała Organizacja Ruchu dotycząca rewitalizacji społeczno-gospodarczej Starego Fordonu
w Bydgoszczy**

Kosztorys ofertowy

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	GRUPA WIELKOŚCI ZNAKU	JM	ILOŚĆ JEDN.	CENA JEDN.	WARTOŚĆ ROBÓT (netto)	STAWKA VAT
A.1 MONTAŻ ZNAKÓW DROGOWYCH –Z MATERIAŁEM- TARCZA ZNAKU Z PODWÓJNIE GIĘTĄ KRAWĘDZIĄ Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ LUB INNEGO MATERIAŁU ZGODNEGO Z O.S.T. - LICO ZNAKU – FOLIA ODBLASKOWA TYP 1							
1	Montaż tarczy znaku drogowego ostrzegawczego	małe,mini	szt.	7			
2	Montaż tarczy znaku drogowego zakazu i nakazu	małe,mini	szt.	22			
3		średnie	szt.	2			
4		400x400, 400x500	szt.	7			
5	Montaż tarczy znaku drogowego informacyjnego	600x750	szt.	3			
6		600x900	szt.	12			
7		1200x530	szt.	4			
8	Montaż tabliczek (średnio dla wszystkich grup wielkości znaku)		szt.	16			
9	Montaż tablic informacyjnych UMIESZCZANIE OBOK JEZDNI		m ²	8			
RAZEM A.1.:							
A.2 MONTAŻ ZNAKÓW DROGOWYCH –Z MATERIAŁEM- TARCZA ZNAKU Z PODWÓJNIE GIĘTĄ KRAWĘDZIĄ Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ W RAMCE LUB INNEGO MATERIAŁU ZGODNEGO Z O.S.T. – LICO ZNAKU – FOLIA ODBLASKOWA TYP 2							
10	Montaż tarczy znaku drogowego ostrzegawczego	małe,mini	szt.	2			
11		średnie	szt.	3			
12	Montaż tarczy znaku drogowego zakazu i nakazu	małe,mini	szt.	4			
13	Montaż tarczy znaku drogowego informacyjnego	D-1 400x400	szt.	1			
14		600x600	szt.	2			
RAZEM A.2.:							
A.4.MONTAŻ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH ZNAKÓW DROGOWYCH Z MATERIAŁEM							
15	Montaż słupków do znaków drogowych z kotwą betonową oraz zaślepką z rury stalowej ocynkowanej ø 60,3, żądana grubość ścianki (pomierzona w rzeczywistości) min. 2,0 mm		szt.	54			
RAZEM A.4.:							
A.6 DEMONTAŻ ZNAKÓW I TABLIC DROGOWYCH ORAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH							
16	Demontaż znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych i tabliczek)		szt.	8			
17	Demontaż słupków do znaków drogowych		szt.	6			
RAZEM A.6.:							
RAZEM A.:							
B.2.2 MONTAŻ NOWYCH ELEMENTÓW (z materiałem)							
18	Montaż słupka elastycznego X-last typ Boule (RAL 7021)		szt.	18			
19	Montaż słupka typu RET (bez funkcji chowania)		szt.	5			
20	Montaż słupka typu RET (z funkcją chowania)		szt.	3			
21	Montaż gniazda montażowego do słupków (gniazdo odlew z monobloku)		szt.	18			
RAZEM B.2.2.:							
RAZEM B.							
WARTOŚĆ ROBÓT RAZEM (netto):							
WARTOŚĆ ROBÓT RAZEM (brutto):							
W tym VAT							

.....
Data

.....
Podpis Wykonawcy