

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Remont wewnątrz mieszkania  
ADRES INWESTYCJI : Kwidzyn ul. Słowiańska 7/3  
INWESTOR : ZAKŁAD DO SPRAW INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ  
ADRES INWESTORA : 82-500 Kwidzyn , ul. Warszawska 19

SPORZADZIŁ KALKULACJE : Jerzy Tomków  
DATA OPRACOWANIA : 2019-04-11

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2019-04-11

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Remont wew.</b>			
1	KNR-W 4-d.1 01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
	Kuchnia	6.90*3.10-1.13*0.55	m <sup>2</sup>	20.769	
	Pokój	4.81*4.68	m <sup>2</sup>	22.511	
	Pokój mały	3.42*4.70	m <sup>2</sup>	16.074	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.354</b>
2	KNR-W 4-d.1 01 0819-05	Rozebranie posadzek- analogia podłogi drewniane	m <sup>2</sup>		
	Kuchnia	6.90*3.10-1.13*0.55	m <sup>2</sup>	20.769	
	Pokój	4.81*4.68	m <sup>2</sup>	22.511	
	Pokój mały	3.42*4.70	m <sup>2</sup>	16.074	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.354</b>
3	KNR-W 4-d.1 01 0439-03	Rozebranie legarów podłogowych	m		
		6.90*8+4.81*6+4.70*6	m	112.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.260</b>
4	KNR-W 4-d.1 01 0440-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polepy	m <sup>2</sup>		
		59.354	m <sup>2</sup>	59.354	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.354</b>
5	KNR-W 2-d.1 02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>		
	Kuchnia	(6.90*3.10)*0.05-(1.13*0.55)*0.05	m <sup>3</sup>	1.038	
	Pokój	(4.81*4.68)*0.05	m <sup>3</sup>	1.126	
	Pokój mały	(3.42*4.70)*0.05	m <sup>3</sup>	0.804	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.968</b>
6	KNR-W 2-d.1 02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome - jedna warstwa gr. 10 cm	m <sup>2</sup>		
	Kuchnia	6.90*3.10-1.13*0.55	m <sup>2</sup>	20.769	
	Pokój	4.81*4.68	m <sup>2</sup>	22.511	
	Pokój mały	3.42*4.70	m <sup>2</sup>	16.074	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.354</b>
7	NNRNKB d.1 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2- analogia foliaPE	m <sup>2</sup>		
	Pokój	4.81*4.68	m <sup>2</sup>	22.511	
	Pokój mały	3.42*4.70	m <sup>2</sup>	16.074	
	Kuchnia	6.90*3.10-1.13*0.55	m <sup>2</sup>	20.769	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.354</b>
8	KNR-W 2-d.1 02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
	Pokój	4.81*4.68	m <sup>2</sup>	22.511	
	Pokój mały	3.42*4.70	m <sup>2</sup>	16.074	
	Kuchnia	6.90*3.10-1.13*0.55	m <sup>2</sup>	20.769	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.354</b>
9	KNR-W 2-d.1 02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
	Kuchnia	6.90*3.10-1.13*0.55	m <sup>2</sup>	20.769	
	Pokój	4.81*4.68	m <sup>2</sup>	22.511	
	Pokój mały	3.42*4.70	m <sup>2</sup>	16.074	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.354</b>
10	KNR-W 2-d.1 02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m <sup>2</sup>		
	Pokój	4.81*4.68	m <sup>2</sup>	22.511	
	Pokój mały	3.42*4.70	m <sup>2</sup>	16.074	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.585</b>
11	NNRNKB d.1 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2	m <sup>2</sup>		
	Kuchnia	6.90*3.10-1.13*0.55	m <sup>2</sup>	20.769	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.769</b>
12	KNR-W 2-d.1 02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
	Kuchnia	(6.90+3.10)*2-0.90*4	m	16.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.400</b>
13	KNR-W 4-d.1 01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego-analogia listwa PVC	m		
	Pokój	(4.81+4.68)*2-(0.90+1.20)	m	16.880	
	Pokój mały	(3.42+4.70)*2-0.90*2	m	14.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.320</b>
<b>2</b>		<b>Wywóz i utylizacja</b>			
14	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.80	m <sup>3</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
15	KNR 4-01 d.2 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 1.80	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
16	kalkulacja d.2 własna	Utylizacja gruzu 1.80	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>