

## PRZEDMIAR

Budowa: Przebudowa drogi gminnej relacji Duszniki - Zakrzewko  
Rodzaj robót: Kanalizacja teletechniczna  
Lokalizacja: droga gminna relacji Duszniki - Zakrzewko  
  
Inwestor: Gmina Duszniki  
Ul. Sportowa 1  
64-550 Duszniki

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-003135

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Budowa kanalizacji teletechnicznej		
1	10	KNR 501-0401-06-00	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR1 w gruncie - kat. III z zabezpieczeniem zamkiem lub kłódką	szt	15,000
1	20	KNR 501-0106-03-00	Budowa kanalizacji kablowej z rur: - 1xHDPE 110,5, - 3xHDPE 40/3,7, - 1xHDPE 40 z pakietem mikrorurek 7 x HDPE 12/8, w gruncie kat.III, przy 1 warstwie w ciągu kanalizacji	metr	1365,000
1	30	KNR 501-0106-03-00	Budowa kanalizacji kablowej z rur: - 1xHDPE 110/6,3, - 3xHDPE 40/3,7, - 1xHDPE 40 z pakietem mikrorurek 7 x HDPE 12/8, w gruncie kat.III, przy 1 warstwie w ciągu kanalizacji	metr	30,000
1	40	KNR 510-0303-03-00	Układanie w wykopie rur ochronnych; rury osłonowe gładkie HDPE 140/8,0 (Uwaga: Wykop jest policzony w pozycji nr 3)	metr	30,000
1	50	ZKNR 039-0206-06-00	Badanie szczelności zmontowanych odcinków kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych o długości do 2 km w ziemi, przy pomocy sprężarki, dla rur o średnicy: 40 mm	szt	4,000
1	60	KNR 401-0108-06-00	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: III	m <sup>3</sup>	111,600