



DACH -INSTALACJA ODGROMOWA-PROJEKT
WYKONAWCZY



1. Opis rysunku stanowi integralną część projektu instalacji odgromowej.
2. Przed przystąpieniem do realizacji należy wszystko wymiary sprawdzić na budowie.
3. Dla ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi podłogi dachowej projektuje się zwody instalacyjne na uchwytych dystansowych.
4. Uchwyty instalacyjne wysoko 40cm dostosować do podłogi dachowej.
5. Dla ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi elementów wystających ponad dach projektuje się zwody pionowe wystawione powyżej elementów metalowych.
6. Połączenia urządzeń i połączeń wyrównawczych z zastosowaniem budowlanych wykonawców przez spawanie. Dopuszczalne są w uzasadnionych przypadkach łączenia szalimi [jedną MTP lub dwoma MTP]. Miejsca połączeń zabezpieczyć przed korozją.
7. Całość prac wykonać zgodnie ze szczegółami zawartymi w normie PN-EN 62305.

- Legenda
- drut odgromowy fi 8mm
 - słupki
 - słupki białe
 - słupki zielone
 - słupki żółte

GARNIZON WĘDRZYN	R.Z.I. Zielona Góra UL. Bolesława Chrobrego 7 65-043 Zielona Góra	
	BUDYNEK NR 83 - INSTALACJA ODGROMOWA	
autor opracowania: Mariusz WOŁK	elektryczna	
	uprawnienia:	skala 1:
nr rys.	podpis	data
2E		