



RZUTI WIDOKI BUDYNKU NR 83 - PROJEKT WYKONAWCZY



WIDOK ELEWACJI WSCHODNIEJ BUD. 83




WIDOK ELEWACJI  
PÓŁNOCNEJ BUD. 83




WIDOK ELEWACJI  
POŁUDNIOWEJ BUD. 83




WIDOK ELEWACJI ZACHODNIEJ BUD. 83




PRZEKRÓJ B-B BUD. 83



PRZEKRÓJ A-A BUD. 83



PRZEKRÓJ C-C



- UWAGA 1  
ROZBIEBAC ISTNIEJĄCE ŚCIANY WRAZ Z FUTRYNAMI  
UWAGA 2  
ZAMUROWAĆ OTWORY DRZWIOWE I OKIENNE CEGŁĄ KLINKEROWĄ  
ZAMONTOWAĆ SKRZYDŁA I FUTRYNY OKIENNE DRZWIOWE.  
UWAGA 3  
WYKUC BRZDZY NA NADPROŻA STRUNBETONOWE  
ZAMONTOWAĆ NADPROŻA, PRZEMUROWAĆ  
ŚCIANE CEGŁĄ KLINKEROWĄ  
UWAGA 4  
ZAMUROWAĆ PODJAZDY BETONOWE, OPASKI BETONOWE  
UWAGA 5  
ROZBIEBAC ŻŁOBY CIEGŁANO-BETONOWE, OTYNKOWAĆ ŚCIANE  
PO ROZBIÓRCIE, UZUPELNIC POSADZKĘ BETONOWĄ  
UWAGA 6  
ROZBIEBAC COKÓŁ, CIEGŁANO-BETONOWY 0,30x0,5m, OTYNKOWAĆ ŚCIANE  
PO ROZBIÓRCIE, UZUPELNIC POSADZKĘ BETONOWĄ  
UWAGA 7  
ZAMUROWAĆ WSZYSTKIE OTWORY WENTYLACYJNE CEGŁĄ KLINKEROWĄ  
OTYNKOWAĆ ŚCIANE OD STRON WNEJTRZESZ  
UWAGA 8  
ROZBIEBAC STOLY WYSOKIE Z PŁYT DREWNOPOCHODNYCH  
UWAGA 9  
WYKUC BRZDZY NA NADPROŻA, ZAMUROWAĆ, WYKŁAŚC MASE  
SAMOPOLIMERYZACyjną WŁOCNIONĄ WŁOKNAMI 80 cm, ZAGRUNTOWAĆ POWIERZCHNIĘ  
PO WYKLANIU POSADZKI I WYSZCZEGÓLNIU ŻWIŁCĄ EPOKSYDOWĄ, POSYPĄĆ PIASKIEM  
KWARCOWYM, WYKŁAŚC POSADZKĘ Z ŻWIŁCY EPOKSYDOWEJ GR. 2-2,5mm  
UŁOŻYĆ COKÓŁ Z GRESU SZKŁWIONEGO Z LISTWA PCV WYS. 10 CM

- UWAGA 10  
ZATYNKOWAĆ ZAGŁEBIENIA, OTWORY ZESKROBAĆ STARE POWŁOKI MALARSKIE  
ZAGRUNTOWAĆ, POJALOWAĆ FARBAMI EMULSYJNYMI, WYKONAĆ LAMPERIE OLEJNE DO 1,6m  
UWAGA 11  
ROZBIEBAC PODSZYTKĘ Z SUPREMY OTYNKOWANEJ, PODWIEŚĆ SUFIT Z PŁYT GK NA RUSZCIE STALOWYM  
KRZESZDYM, UŁOŻYĆ WEŁNĘ MINERALNĄ GR. 20cm, UŁOŻYĆ FOLIĘ PAROSZCZELNĄ  
UWAGA 12  
UWAGA 13  
UWAGA 14  
UWAGA 15  
UWAGA 16  
UWAGA 17  
UWAGA 18  
UWAGA 19  
UWAGA 20  
UWAGA 21  
UWAGA 22  
UWAGA 23  
UWAGA 24  
UWAGA 25

- UWAGA 18  
MONTAŻ W ŚCIANIE OKIEN PODAWCZYCH Z PCV ORAZ BLATU Z DREWNA KLEJONEGO SZER.60cm  
UWAGA 19  
NACIECIE BETONU POSADZKI NA SZEROKOŚCI 40cm, ROZBIÓRKA BETONU, WYKOPY LINOWE  
UŁOŻENIE CHUDEGO BETONU, MONTAŻ ZBRÓJENIA ŁAWY FUNDAMENTOWEJ, WYKLANIE ŁAWY  
PO WYKLANIU POSADZKI I WYSZCZEGÓLNIU ŻWIŁCĄ EPOKSYDOWĄ, POSYPĄĆ PIASKIEM  
KWARCOWYM, WYKŁAŚC POSADZKĘ Z ŻWIŁCY EPOKSYDOWEJ GR. 2-2,5mm  
UWAGA 20  
DEMONTAŻ OKIEN I KRAT OKIENNYCH, MONTAŻ OKIEN Z PCV, OBRÓBKA OŚCIEŻY, MONTAŻ KRAT OKIENNYCH  
UŁOŻENIE PODKLEJNIKÓW KLINKEROWYCH  
UWAGA 21  
PRZYKLEJENIE FOLII NIEPRZECIERNYCH NA SZYBACH OKIEN  
UWAGA 22  
WYCIĄC OTWORY W DACHU DREWNIANYM, ZAMONTOWAĆ  
WYMIETRZAK DACHOWY Z RURĄ O ŚREDNICY 150mm  
ZE STALU NIERDZEWNEJ, PODSTAWĘ, OBRÓBKI PĄK  
UWAGA 23  
ZAMONTOWAĆ ŚCIANKĘ Z PŁYT GK NA RUSZCIE STALOWYM Z WYPELNIENIEM WEŁNĄ MINERALNĄ  
UWAGA 24  
PROJEKTOWANIE PRZYLĄCZE WODY  
UWAGA 25  
PROJEKTOWANIE STUDNIA KANALIZACYJNA< PRZYLĄCZE KANALIZACJI I NE



GARNIZON WĘDRZYN

R. Z. I. Zielona Góra  
UL. Bolesława Chrobrego 7  
65-043 Zielona Góra

RZUT , WIDOKI PRZEKROJE BUD NR 83-PROJ. WYKONAWCZY

architektoniczno - budowlana

autor opracowania:	podpis	data	nr rys.
Mariusz WOŁK			2