RZUT I WIDOKI BUDYNKU NR 83 PO REMONCIE

WIDOK ELEWACJI WSCHODNIEJ BUD. 83



WIDOK ELEWACJI PÓŁNOCNEJ BUD. 83

WIDOK ELEWACJI POŁUDNIOWEJ BUD. 83



WIDOK ELEWACJI ZACHODNIEJ BUD. 83



PRZEKRÓJ A-A BUD. 83



PRZEKRÓJ B-B BUD. 83



A
- PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA Z SPS gr.5,2mm
- PAPA PODKŁADOWA Z SPS gr.4,2mm
- DESKOWANIE 22mm
- KROKIEW 16x10cm
- PUSTKA POWIETRZNA 3cm
- WEŁNA MIN. 20cm
- RUSZT STALOWY KRZYŻOWY POD PŁYTY G-K
- FOLIA PAROSZCZELNA 0,2mm
- PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA GKF 12mm

B
- PŁYTA BETONOWA C30/37 gr. 15cm
- FOLIA PE GR. 0,2mm
- PODBUDOWA Z TŁUCZNIA, 0/63, gr. 20 cm,
- STABILIZACJA gr. 10 cm, Rm=5MPa
- PIASEK gr. 15 cm, Id=1,0

C
- KOSTKA BETONOWA gr. 6cm
- PPODSYPKA CEM-PIASKOWA 3 cm
- PODBUDOWA Z TŁUCZNIA, 0/63, gr. 20 cm,
- STABILIZACJA gr. 10 cm, Rm=5MPa
- PIASEK gr. 15 cm, Id=1,0

D
- ŻYWICA EPOKSYDOWA gr. 2-2,5mm
- WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA 1 cm
- POSADZKA BETONOWA gr 15cm
- IZOLACJA POZIOMA-istn.
- PODBUDOWA BETONOWA- istn.
- GRUNT RODZIMY

E
- PŁYTA WARSTWOWA Z RDZENIEM Z WEŁNY MINERALNEJ-10cm
- PUSTKA POWIETRZNA ,ŁATY DREWNIANE
- WEŁNA MINERALNA Gr. 10cm
- RUSZT STALOWY KRZYŻOWY POD PŁYTY G-K
- FOLIA PAROSZCZELNA 0,2mm
- PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA GKF 12mm

F
- ŚCIANA Z CEGŁY KLINKIEROWEJ
- TYNK CEM-WAP 1,5cm
- LAMPERIA OLEJNA do 1,6m

G
- ŚCIANA Z CEGŁY KLINKIEROWEJ
- TYNK CEM-WAP 1,5cm
- PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU

H
- PŁYTKI Z GRESU SZKLIWIONEGO NA KLEJU ELAST.
- POSADZKA BETONOWA gr 15cm
- IZOLACJA POZIOMA-istn.
- PODBUDOWA BETONOWA- istn.
- GRUNT RODZIMY

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

L.p.	Nazwa pomieszczenia	Pow. m 2	Posadzka	H.śr
1	KORYTARZ	52,53	ŻYWICA EPOKSYDOWA	3,40
2	UMYWALNIA	4,30	GRES SZKLIWIONY	2,85
3	WC	4,06	GRES SZKLIWIONY	2,85
4	MAGAZYN	35,45	POS. BETONOWA	3,40
5	MAGAZYN	33,07	POS. BETONOWA	3,40
6	MAGAZYN	86,63	POS. BETONOWA	3,40
7	MAGAZYN	123,83	POS. BETONOWA	3,40
8	POM. TECHNICZNE	17,92	POS. BETONOWA	3,40
9	POM. ADMINISTRACYJNE	11,89	POS. BETONOWA	3,40
10	MAGAZYN	124,01	POS. BETONOWA	3,40
	RAZEM	449,98		

GARNIZON WĘDRZYN		**R.Z.I. Zielona Góra** UL. Bolesława Chrobrego 7 65-043 Zielona Góra		
RZUT , WIDOKI PRZEKROJE BUD NR 83-STAN PLANOWANY				
architektoniczno - budowlana		skala 1:		
autor opracowania:	uprawnienia:	podpis	data	nr rys.
Mariusz WOŁK				3