

OPIS KONSTRUKCJI:

Projektowana konstrukcja nawierzchni alei ks. Jerzego Popiełuszki


- 1

Projektowana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 5cm asfalt PMB 45180 - 55, KR3
- 2

Skropienie sfrezowanej nawierzchni oraz krawężników na wysokości sfrezowanej nawierzchni emulsją asfaltową

UWAGA:

Po sfrezowaniu warstwy ścieralnej w przypadku widocznych spękań warstwy wiążącej należy zastosować siatkę syntetyczną/stalową zapobiegającą dalszych spękań.





"TRAFFIC" PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW MACIEJ GIERS

07 -410 OSTROŁĘKA, UL. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" 9/1

kom. 510-168-863, NIP 758-210-24-68, Regon 141928879

inwestor: PREZYDENT MIASTA OSTROŁĘKI ul. Plac Bema 1 07-410 Ostrołęka	inwestycja: REMONT ALEI KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WRAZ Z RONDEM IM. HONOROWYCH DAWCÓW KRWI W OSTROŁĘCE	skala: 1:50 data opracowania: 01.2023
tytuł: MATERIAŁ Y DO ZGŁ OSZENIA		
lokalizacja: Droga powiatowa nr 5119W - aleja ks. Jerzego Popiełuszki obór ewidencyjny 1005, jednostka ewidencyjna 14101, 1 Miasto Ostrołęka		
autor projektu: REMONT ALEI KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WRAZ Z RONDEM IM. HONOROWYCH DAWCÓW KRWI W OSTROŁĘCE		
nazwa rysunku: PRZEKROJE NORMALNE I KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI	nr rysunku: 3	strona: 1
Zastrzeżenie: Wszystkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowywany, kopiowany, rozpowszechniany lub oddawany w inny sposób bez pisemnej zgody firmy: "TRAFFIC" - Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers.		

ZESPÓŁ PROJEKTOWY				
branża	funkcja	imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis
DROGOWA	projektant	mgr. inż. Maciej Giers		