



W-1.43.2.174.2022. 4 .AI
Dot. 212/22

Warszawa, dnia 26 .01.2023 r.

<https://platformazakupowa.pl/pn/mzdww>

dotyczy postępowania na:

Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 727 (ul. Kościuszki) w Wierzbicy na odcinku od km 63+462 do km 64+610 – nr postępowania 212/22

Działając na podstawie **art. 284 ust. 1, ust. 2 i ust. 6** ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie uprzejmie Państwa informuje, iż otrzymał zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi:

Pytanie 2

Zgodnie z treścią Specyfikacji Technicznej D.05.03.05 Warstwa wiążąca i ścieralna nie dopuszcza stosowania geosyntetyków wykonanych z włókna szklanego. Tym samym, zostały zdyskwalifikowane typowe geokompozyty stosowane do napraw i wzmocnień nawierzchni, stosowane na inwestycjach drogowych w całej Polsce. Geosiatka 100 kN/m z włókna szklanego zabezpiecza nawierzchnie przed spękaniami odbitymi, wzmacnia skutecznie połączenie starej konstrukcji z nową przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów realizacji względem zastosowania materiałów alternatywnych. Zauważamy również, że podany geokompozyt z siatki z pęków włókien poliestrowych zespolonych w płaskie, podłużne sploty o wytrzymałości 50 kN/m nie spełnia podstawowych parametrów, które zostały zastosowane do obliczeń wzmocnienia konstrukcji nawierzchni ugięć. Zgodnie z przyjętymi układami warstwy należy zastosować geokompozyt o wytrzymałości na rozciąganie min. 100kN/m. Prosimy więc o wyrażenie zgody na zastosowanie w inwestycji siatki z włókna szklanego o wytrzymałości na rozciąganie min. 100kN/m jako powszechnie stosowanego rozwiązania wzmocnień nawierzchni bitumicznych.

Odpowiedź 2

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie geokompozytu z włókna szklanego.

Pytanie 3

Prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej odhumusowanie do grubości 20 cm. Prace dotyczące zdjęcia humusu nie zostały uwzględnione w robotach ziemnych, mając na uwadze rozliczenie ryczałtowe prosimy o dodanie powyższej pozycji i zwiększenie ilości nasypów uwzględniający ubytek po odhumusowaniu w celu poprawnej kalkulacji kontraktu.

Odpowiedź 3

Prace związane ze zdjęciem humusu zostały uwzględnione w robotach ziemnych i nie ma potrzeby dodawania nowej pozycji do przedmiaru.

Zgodnie z zapisami zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu na roboty budowlane (Sekcja IV Przedmiot zamówienia) Przedmiar Robót udostępniony został jedynie poglądowo. Oferta powinna zawierać kalkulację wszystkich kosztów niezbędnych do poniesienia podczas rozbudowy i przebudowy drogi.

Pytanie 4

Prosimy o dodanie pozycji rozbiórki podbudowy z bruku kamiennego. Na podstawie wykonanych odwiertów stwierdzamy, że pod starą nawierzchnią i podbudową betonową na całej długości podlegającej przebudowie znajduje się bruk kamienny.



Odpowiedź 4

Dla potrzeb przedmiotowej dokumentacji wykonane zostały badania geotechniczne zawierające odwierty do 2 m, w których nie stwierdzono pod betonową podbudową bruku kamiennego. Jeżeli Wykonawca na podstawie własnych odwiertów stwierdził obecność bruku kamiennego to jego rozbiórkę Wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie - zgodnie z zapisami zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu na roboty budowlane (Sekcja IV Przedmiot zamówienia) Przedmiar Robót udostępniony został jedynie poglądowo. Oferta powinna zawierać kalkulację wszystkich kosztów niezbędnych do poniesienia podczas rozbudowy i przebudowy drogi.

Pytanie 5

Prosimy sprecyzowanie zakresu robót dotyczących przestawienia wiaty przystankowej .

Odpowiedź 5

Zakres robót dotyczących przestawienia wiaty przystankowej podany został SST D.10.10.10 w pozycji wyszczególniającej co obejmuje cena jednostkowa.

Pytanie 6

Prosimy o dodanie pozycji rozbiórki przepustu pod drogą w km 64+256,91, określenie rodzaju i średnicy powyższego obiektu.

Odpowiedź 6

Przepust z rur żelbetowych o średnicy 40-60 cm. Oferta powinna zawierać kalkulację wszystkich kosztów niezbędnych do poniesienia podczas rozbudowy i przebudowy drogi.

Pytanie 7

Prosimy w cenie rozbiórki przepustów należy uwzględnić rozbiórkę ścianek czołowych . Jeżeli tak prosimy o oszacowanie ilości powyższych elementów do rozbiórki.

Odpowiedź 7

W ofercie należy uwzględnić koszt rozbiórki ścianek czołowych. Oferta powinna zawierać kalkulację wszystkich kosztów niezbędnych do poniesienia podczas rozbudowy i przebudowy drogi.

Pytanie 8

Związku z złym stanem technicznym włazów studni teletechnicznych, prosimy czy w kalkulacji ceny należy uwzględnić wymianę pokryw i ram na studniach teletechnicznych.

Odpowiedź 8

Należy uwzględnić wymianę pokryw i ram na studniach w złym stanie technicznym.

Pytanie 9

Prosimy o dopuszczenie zastosowania alternatywnego systemu kanalizacji deszczowej z rur strukturalnych PEHD o sztywności obwodowej SN 12 ze specjalnie wyprofilowanym kielichem redukującym siłę wcisku o 50% przy zachowaniu pełnej szczelności .

Odpowiedź 9

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę materiału systemu kanalizacji deszczowej.

Pytanie 10


Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PP SN12 Karbowanych. Spowoduje to obniżenie kosztów inwestycji bez pogorszenia jakości założeń projektowych.

Odpowiedź 10

Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PP SN12 karbowanych.

Pytanie 11

Prosimy o ujednoczenie zapisów dotyczących terminów pośrednich, które są zawarte w pkt. VII. SWZ oraz §5 Części VI Wzór Umowy.



Odpowiedź 11

Zamawiający zamieszcza w zakładce przedmiotowego postępowania ujednolicony Wzór Umowy zgodny z zapisami SWZ.

Pytanie 12

Prosimy o informację, czy w zakresie przedmiotowej inwestycji należy wycenić aktualizację stałej organizacji ruchu dla ulic Krasickiego, Żeromskiego i Sienkiewicza w Wierzbicy, która nie została uwzględniona w załączonym przez Zamawiającego przedmiarze robót.

Odpowiedź 12

Należy wycenić aktualizację stałej organizacji ruchu dla całego zadania.

Pytanie 13

Ze względu na brak jednoznacznego określenia w dokumentacji projektowej przyłączy kanalizacji sanitarnej do przebudowy (oraz sposobu ich modernizacji) prosimy o potwierdzenie, że wskazana przez Zamawiającego w przedmiarze robót ilość jest ilością obowiązującą do wyceny i określa zakres zamówienia.

Odpowiedź 13

Zakres zadania obejmuje tylko przebudowę kolizji. Przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej jest poza zakresem zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 727 w m. Wierzbica na odcinku od km 63+462 do km 64+610”. Zamawiający dopuszcza możliwość budowy lub przebudowy sieci przez ich gestorów w uzgodnieniu z Wykonawcą przebudowy i rozbudowy drogi 727.

Pytanie 14

Ze względu na brak wskazanych w dokumentacji projektowej przyłączy wodociągowych do przebudowy oraz sposobu ich modernizacji prosimy o potwierdzenie, że wskazana przez Zamawiającego w przedmiarze robót ilość jest ilością obowiązującą do wyceny i określa zakres zamówienia.

Odpowiedź 14

Zakres zadania obejmuje tylko przebudowę kolizji. Przebudowa przyłączy wodociągowych jest poza zakresem zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 727 w m. Wierzbica na odcinku od km 63+462 do km 64+610”. Zamawiający dopuszcza możliwość budowy lub przebudowy sieci przez ich gestorów w uzgodnieniu z Wykonawcą przebudowy i rozbudowy drogi 727.

Pytanie 15

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie odwiertów celem weryfikacji grubości poszczególnych warstw i całej konstrukcji?

Odpowiedź 15

Na etapie wykonywania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie wymagane w OWU i SSTWiOR badania oraz umożliwić Zamawiającemu wykonanie badań kontrolnych oraz wykonanie badań arbitrażowych.

Pytanie 16

Czy Zamawiający dopuści firmy trzecie (nie będące Wykonawcą ani Nadzorem) do przeprowadzenia nieodpłatnych dla Zamawiającego odwiertów w przebudowywanej drodze celem weryfikacji grubości poszczególnych warstw i całej konstrukcji?



Odpowiedź 16

Procedura opisana w punkcie 9.6 Ogólnych Warunków Umowy.

Pytanie 17

Prosimy o określenie czy Wykonawca będzie miał obowiązek zimowego utrzymania w okresie od zakończenia robót do zakończenia przedmiotu umowy (okres 3 miesięcy).

Odpowiedź 17

Wykonawca będzie miał obowiązek zimowego utrzymania do czasu ułożenia i odbioru warstwy ścieralnej.

Pytanie 18

W rozdziale IV ust. 5 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP o całkowitej wartości netto 4 539 689,37 zł. W rozdziale VIII ust. 2 pkt 4 a), Zamawiający wymaga: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że: a) wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, - co najmniej 2 robót budowlanych polegających na rozbudowie / przebudowie / budowie drogi publicznej* o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto każda. Czy Zamawiający wyrazi zgodę i uzna referencje /poświadczenia wystawione przez Inwestorów z których wynik, że Wykonawca wykonał dwie roboty polegające na rozbudowie / przebudowie / budowie drogi publicznej o wartości 4,6 mln oraz ponad 3,6 mln (łącznie 8 245 847,82zł brutto).

Odpowiedź 18

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Opublikowane odpowiedzi są wiążące i dotyczą wszystkich uczestników postępowania.

Dyrektor
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie
Grzegorz Obłękowski

Załączniki:

1. Aktualny Wzór Umowy.