

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKA TRZECH GARAŻY  
ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul. Szarotki 13 dz. nr 6/26, obręb 3027  
INWESTOR : Gmina Miasto Szczecin- Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych  
ADRES INWESTORA : ul. Mariacka 25, 71-052 Szczecin  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Belcarski  
DATA OPRACOWANIA : 30 styczeń 2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
30 styczeń 2024

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wycenienia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	wycena indywidualna	Sprawdzenie czy występują, a następnie odłączenie przyłączy mediów.	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	wycena indywidualna	Demontaż lampy oświetleniowej.	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-04 0506-05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		9,50	m	9,500	
				RAZEM	9,500
4	KNR 4-04 0506-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		4,50	m	4,500	
				RAZEM	4,500
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		6,5	m <sup>2</sup>	6,500	
				RAZEM	6,500
6	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m <sup>2</sup>		
		56,00	m <sup>2</sup>	56,000	
				RAZEM	56,000
7	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie deskowania dachów na styk	m <sup>2</sup>		
		poz.6	m <sup>2</sup>	56,000	
				RAZEM	56,000
8	KNR 4-01 0429-05	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek.	m <sup>2</sup>		
		2*poz.6	m <sup>2</sup>	112,000	
				RAZEM	112,000
9	KNR 4-01 0429-07	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm <sup>2</sup>	m		
		2*poz.6	m	112,000	
				RAZEM	112,000
10	KNR 4-01 0354-05 analogia	Demontaż stolarki wraz z ościeżnicami.	m <sup>2</sup>		
		17,00	m <sup>2</sup>	17,000	
				RAZEM	17,000
11	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych.	m <sup>2</sup>		
		3,00	m <sup>2</sup>	3,000	
				RAZEM	3,000
12	KNR 4-04 0102-02 analogia	Rozebranie murów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do poziomu 20cm poniżej terenu,	m <sup>3</sup>		
		48,00	m <sup>3</sup>	48,000	
				RAZEM	48,000
13	KNR 4-01 0212-01 analogia	Rozbiórka wszystkich warstw posadzki na gruncie.	m <sup>3</sup>		
		0,30*poz.6	m <sup>3</sup>	16,800	
				RAZEM	16,800
14	analiza indywidualna	Wywóz wszystkich materiałów z rozbiórki, śmieci i pozostawionych sprzętów i mebli oraz opłata za wysypisko.	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR 4-01 0304-04 analogia	Uzupełnienie ubytków muru granicznego.	m <sup>3</sup>		
		0,50	m <sup>3</sup>	0,500	
				RAZEM	0,500
16	KNR 4-01 0725-02 analogia	Wykonanie tynków na całej długości muru granicznego.	m <sup>2</sup>		
		35,00	m <sup>2</sup>	35,000	
				RAZEM	35,000
17	KNR 4-01 0530-02	Wykonanie obróbki z blachy ocynkowanej na murze granicznym.	m <sup>2</sup>		
		10,00	m <sup>2</sup>	10,000	
				RAZEM	10,000
18	KNR 4-01 1204-03 analogia	Pomalowanie muru granicznego na całej długości.	m <sup>2</sup>		
		poz.16	m <sup>2</sup>	35,000	
				RAZEM	35,000

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-31 0103-02 analogia	Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.  56,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  56,000	
				RAZEM	56,000
20	KNR 2-25 0407-02 analogia	  poz. 19	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  56,000	
				RAZEM	56,000
21	KNR 2-25 0407-02 analogia	Wykonanie podsypki piaskowej - POGRUBIENIE  poz. 19	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  56,000	
				RAZEM	56,000
22	KNR 2-25 0407-03 analogia	Wykonanie nawierzchni z betonowych płyt wielootworowych.  poz. 19	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  56,000	
				RAZEM	56,000
23	analiza indywidualna	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, oraz zgłoszenie zmian w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie  1,00	kpl.  kpl.	  1	
				RAZEM	1