

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

50711000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych
71355000-1 Usługi pomiarowe
71355200-3 Wykonywanie badań

NAZWA INWESTYCJI : Przeprowadzenie badań sprawności technicznej instalacji elektrycznej w tym funkcjonowania istniejących przeciwpożarowych wyłączników prądu i awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w KW 8636 Rozewie, montaż przeciwpożarowych wyłączników prądu
ADRES INWESTYCJI : Budynek nr 32 KW 8636 Rozewie
INWESTOR : 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ADRES INWESTORA : ul.Sobieskiego 277, 84-200 Wejherowo
DATA OPRACOWANIA : poniedziałek, 6 maj 2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
poniedziałek, 6 maj 2024

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--|----------------------|---|------------------------------|------------|------------|
| Przeprowadzenie badań sprawności technicznej instalacji elektrycznej w tym funkcjonowania istniejących przeciwpożarowych wyłączników prądu i awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w KW 8636 Rozewie, montaż przeciwpożarowych wyłączników prądu | | | | | |
| 1 | KNR 4-03 0901-06 | Podłączenie przewodów pod zaciski lub śruby, przewód pojedynczy, powłoka polwinitowa, przekrój żył do 120 mm ² - Analogia odłączenie 8 | szt szt | 8,000 | 8,000 |
| 2 | KNR 4-03 0901-04 | Podłączenie przewodów pod zaciski lub śruby, przewód pojedynczy, powłoka polwinitowa, przekrój żył do 16 mm ² - Analogia odłączenie 4 | szt szt | 4,000 | 4,000 |
| 3 | KNR 5-08 0404-03 | Analogia - przygotowanie istniejącej rozdzielni żeliwnej do montażu wyłącznika p. poż. 1 | szt szt | 1,000 | 1,000 |
| 4 | KNR 5-08 0404-03 | Montaż skrzynek i rozdzielnic - Moduł z wyłącznikiem p.poż. 1 | szt szt | 1,000 | 1,000 |
| 5 | KNR 5-08 0301-02 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych rodzaj podłoża ceglany - Przyciski p.poż. 2 | szt szt | 2,000 | 2,000 |
| 6 | KNR 5-08 0403-02 | Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem, bez podłączenia, aparat o masie do 2.5 kg, ilość otworów mocujących do 4 - Przycisk p.poż. 2 | szt szt | 2,000 | 2,000 |
| 7 | KNR 2-02 1612-05 | Rusztowanie ramowe warszawskie przesuwne, wysokość do 4 m 4 | kolum- na kolum- na | 4,000 | 4,000 |
| 8 | KNR 5-08 0201-02 | Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego - przykręcenie uchwytów do kołków plastikowych na podłożu ceglanym 34 | m m | 34,000 | 34,000 |
| 9 | KNR 5-08 0211-06 | Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej, mocowane uchwytami odstępowymi łączny przekrój żył do 6 Cu, 12Al mm ² - HDGS ŻO 4x1,5mm ² 34 | m m | 34,000 | 34,000 |
| 10 | KNR 4-03 0904-09 | Wykonanie połączeń przewodów w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t., bez zadławienia przewodów, przewód kabelkowy, przekrój żył do 2,5 mm ² , 3 odgałęzienia 4 | kpl kpl | 4,000 | 4,000 |
| 11 | KNR 5-08 0814-03 | Montaż końcówek przez zaciskanie, przekrój żył do 50,0 mm ² 4 | szt szt | 4,000 | 4,000 |
| 12 | KNR 4-03 0901-05 | Podłączenie przewodów pod zaciski lub śruby, przewód pojedynczy, powłoka polwinitowa, przekrój żył do 50 mm ² 4 | szt szt | 4,000 | 4,000 |
| 13 | KNR 4-03 0901-04 | Podłączenie przewodów pod zaciski lub śruby, przewód pojedynczy, powłoka polwinitowa, przekrój żył do 16 mm ² 4 | szt szt | 4,000 | 4,000 |
| 14 | KNP 18-13 0101-01 | Rozdzielnice prądu zmiennego lub stałego do 5 pól 1 | szt szt | 1,000 | 1,000 |
| 15 | KNR 4-03 1202-02 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3-fazowego 1 | pomiar pomiar | 1,000 | 1,000 |
| 16 | KNR 4-03 1202-01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1-fazowego 1 | pomiar pomiar | 1,000 | 1,000 |
| 17 | KNR 4-03 1205-05 | Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy 1 | pomiar pomiar | 1,000 | 1,000 |
| 18 | KNP 18-13 1459-12 | Analogia - Próby działania wył. ppoż. 2 | szt szt | 2,000 | 2,000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|----------------------|---|-------|---------|-------|
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 19 | KNP 18-13 1460-06 | Analogia - wykonanie dokumentacji powykonawczej | układ | | |
| | | 1 | układ | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |