

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont sali nr 7 w Urzędzie Gminy Skołyszyn		
1	Element	Element		
1.1	KNNR 3/801/5	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów - panele podłogowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,70*9,71	55,347000	
		RAZEM:	55,347000	m2 55,347
1.2	KNNR 3/801/4	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej - płytki PCV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,70*9,71	55,347000	
		RAZEM:	55,347000	m2 55,347
1.3	KNR 403/1001/7	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych ręcznie, podłoże: beton (w ścianach dla kalbi zasilających oraz w posadzce dla korytka kablowego)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		w ścianach 1,60+2,30+1,40+1,50	6,800000	
		w posadzce 5+2	7,000000	
		RAZEM:	13,800000	m 13,800
1.4	KNNRW 5/1105/8	Korytka kablowe układane w posadzce	m	7
1.5	KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,70*9,71	55,347000	
		RAZEM:	55,347000	m2 55,347
1.6	KNNR 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1 mm grubości nie więcej jak do 10 mm - 3mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,70*9,71	55,347000	
		RAZEM:	55,347000	m2 55,347
1.7	KNNR 2/1206/2 (1)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - wykładzina dywanowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		posadzka 5,70*9,71	55,347000	
		cokolik (5,70*2+9,71*2)*0,1	3,082000	
		RAZEM:	58,429000	m2 58,429
1.8	KNNR 2/1206/4	Listwy przyściennie z PCV klejone		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,70*2+9,71*2	30,820000	
		RAZEM:	30,820000	m 30,820
1.9	KNR 913/201/1	Zagruntowanie powierzchni emulsją gruntującą CEKOL DL-80 - dwukrotne (przed szpachlowaniem, przed malowaniem)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(5,70*2+9,71*2)*2,65	81,673000	
		RAZEM:	81,673000	m2 81,673
1.10	KNR 40/212/1	Wykończenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, szpachlowanie - dwukrotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(5,70*2+9,71*2)*2,65	81,673000	
		RAZEM:	81,673000	m2 81,673
1.11	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(5,70*2+9,71*2)*2,65	81,673000	
		RAZEM:	81,673000	m2 81,673
1.12	KNNRW 2/1702/3	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, pojedynczych z pokryciem jednostronnym, 1-warstwowe - zabudowanie rur stalowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(0,3+0,15)*2,65*2	2,385000	
		RAZEM:	2,385000	m2 2,385
1.13	KNNR 2/1404/4 (2)	Malowanie rur stalowych i blaszanych do Fi 50 mm, emalia ftalowa (dm3)	m	10
1.14	KNNR 7/702/2	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,70*9,71	55,347000	
		RAZEM:	55,347000	m2 55,347

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.15	KNNR 2/1802/2 (1)	Parapety, półki, ludy i nakrywy z elementów kamiennych, grubość 4`cm, szerokość do 50`cm, piaskowiec, wapień miękki - wymiana parapetów		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,60*3		4,800000
		RAZEM:		4,800000
			m	4,800
1.16	Kalkulacja indywidualna	Obniżenie położenia rzutnika i ekranu	kpl	1
1.17	KSNR 9/502/5	Oprawy oświetleniowe, demontaż oprawy świetlówkowej	szt	6
1.18	KSNR 9/502/3	Oprawy oświetleniowe montowane w sufitach podwieszonych, wymiana oprawy świetlówkowej 4x40`W - oprawy oświetleniowe wyposażone w źródło światła typu LED	szt	8
1.19	Kalkulacja indywidualna	Dostosowanie instalacji elektrycznej	kpl	1
1.20	KNNR 5/302/1	Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi`60, pojedyncze - przeniesienie położenia	szt	7
1.21	KNNR 5/306/2 (1)	Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501	szt	1
1.22	KNNR 9/402/2	Gniazda instalacyjne wtykowe, wymiana gniazda nieuszczelnionego natynkowego	szt	2
1.23	Kalkulacja indywidualna	Wyprowadzenie wentylacji w podwieszanym suficie	kpl	2