

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - łazienka, kuchnia, przedpokój 2,35+2,86+5	m ² m ²	10,21	
				RAZEM	10,21
2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - drzwi wejściowe 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany - wszystkie powierzchnie, bez powierzchni płytek w pasie roboczym w kuchni i płytek w łazience 2,55*2*(1,09+2,16)+0,3*2*(1,49+1,92)+2,55*2*(4,57+4,06)+2,55*2*(2,89+1,73)-0,6*(2,9+1,73)	m ² m ²	83,42	
				RAZEM	83,42
4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity - wszystkie powierzchnie 1,09*2,16+1,49*1,92+4,57*4,06+2,89*1,73	m ² m ²	28,77	
				RAZEM	28,77
5	KNR 0-23 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach 5	m ² m ²	5,00	
				RAZEM	5,00
6	KNR 2-02 0814-01 analogia	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na ścianach - wszystkie powierzchnie, bez powierzchni płytek w pasie roboczym w kuchni i płytek w łazience 83,42	m ² m ²	83,42	
				RAZEM	83,42
7	KNR 2-02 0814-02 analogia	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na stropach - sufity wszystkie powierzchnie 28,77	m ² m ²	28,77	
				RAZEM	28,77
8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany - wszystkie powierzchnie, bez powierzchni płytek w pasie roboczym w kuchni i płytek w łazience 83,42	m ² m ²	83,42	
				RAZEM	83,42
9	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - wszystkie sufity 28,77	m ² m ²	28,77	
				RAZEM	28,77
10	KNR AT-40 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - łazienka, kuchnia 2,86+5	m ² m ²	7,86	
				RAZEM	7,86
11	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża - łazienka, kuchnia, przedpokój 10,21	m ² m ²	10,21	
				RAZEM	10,21
12	KNR 0-12II 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą - łazienka, kuchnia przedpokój UWAGA! KLEJENIE PRZY POMOCY WYSOKOELASTYCZNEGO KLEJU 10,21	m ² m ²	10,21	
				RAZEM	10,21
13	KNR 0-12II 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża, kuchnia, przedpokój 2*(2,89+1,73+1,09+2,16)	m m	15,74	
				RAZEM	15,74
14	KNR 0-12II 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą - kuchnia, przedpokój 2*(2,89+1,73+1,09+2,16)	m m	15,74	
				RAZEM	15,74
15	KNR 4-01 0322-04 analogia	Obsadzenie ram, wycieraczek p.a. drzwiczki rewizyjne wodomierzowe 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
16	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych 10	m m	10,00	
				RAZEM	10,00
17	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	Kalkulacja własna	Montaż nawiewników okiennych -higrosterowalne	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
19	kalk. własna	Wstawienie drzwi wejściowych stalowych lub drewnianych do lokalu z pełnym wyposażeniem w komplecie - klamki, rozetka, zamek z wkładką patentową, górny i dolny, próg aluminiowy, ościeżnica stalowa lub drewniana w komplecie, numerek mieszkania, wizjer, drzwi stalowe lub drewniane ocieplone wzmocnione fabrycznie kolorystyka pasująca do drzwi na budynku, Uwaga! drzwi wejściowe do mieszkań powinny mieć szerokość przejścia w świetle 0,9 x2,0 m, drzwi otwierane do wewnątrz lokalu	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
20	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach - kl. sch. wokół ościeży drzwi wejściowych (2,1*2+1)*0,5	m ²		
			m ²	2,60	
				RAZEM	2,60
21	KNR 4-01 1204-02 z. sz.2.3. analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - pomalowanie wokół ościeży drzwi wejściowych, kolorystyka dopasowana do kolorystyki na klatce schodowej (0,6*2+1,5)*0,5	m ²		
			m ²	1,35	
				RAZEM	1,35
22	KNR 4-01 1206-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - pomalowanie wokół ościeży drzwi wejściowych, kolorystyka dopasowana do kolorystyki na klatce schodowej (1,5*2+1,5)*0,5	m ²		
			m ²	2,25	
				RAZEM	2,25
23	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice wraz z skrzydłami 2,1*0,9*2+1	m ²		
			m ²	4,78	
				RAZEM	4,78
24	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - malowanie parapetów zewnętrznych 0,3*1,4*3	m ²		
			m ²	1,26	
				RAZEM	1,26
25	Kalkulacja własna	Zabezpieczenia wszelkich elementów niepodlegających remontowi wraz z wy-czyszczaniem, UWAGA!!!! PRACE WYKONYWANE BĘDĄ Z UMEBLOWA-NIEM W POSTACI MEBŁOŚCIANKI, SZAFY 2-SKRZYDŁOWEJ, 2 PUF, SZAFKI RTV, WIESZAKA W PRZEDPOKOJU, SZAFKI ŁAZIENKOWEJ - UMEBLOWANIE TO NA CZAS REMONTU MUSI ZOSTAĆ ZABEZPIECZONE I USTAWIONE PO REMONCIE, POWYŻSZE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ W KALKULACJI!!!	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
26	kalk. własna	Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
27	kalk. własna	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbioru	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
28	Kalkulacja własna	Utylizacja	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00