

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa odejścia od kanału sanitarnego na os. Zadział bud. 7 i 7A w Nowym Targu

- | | | |
|---|---|---------|
| 1. Budowa kanalizacji sanitarnej odejścia z rur PVC lite Ø 160 SN 8 | - | 59.10 m |
| 2. Budowa studni z tworzyw sztucznych Ø 600 | - | 1 szt |
| 3. Budowa studni z tworzyw sztucznych Ø 400 | - | 6 szt |
| 4. Przewiert w rurze stalowej ochronnej DN 219x8,5mm | - | 9.00 m |

Roboty prowadzone będą w drodze dojazdowej do posesji w ogrodach przydomowych w wykopach wąsko -przestrzennych szalowanych. Pod zarurowanym potokiem roboty wykonać za pomocą przewiertu, przepychu dł. 9 m w rurze stalowej ochronnej 219 mm