

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest budowa **siłowni we wsi Żerniki**.

II. Zakres zamówienia.

Zakres zamówienia obejmuje budowę siłowni na terenie przy świetlicy wiejskiej we wsi Żerniki.

Stan istniejący:

Projektowaną inwestycję zlokalizowano na działce o nr ewid. 31/20 w miejscowości Żerniki. Na przedmiotowej działce znajduje się budynek świetlicy wiejskiej i plac zabaw.

Stan projektowany:

Zaprojektowano siłownię w skład której wchodzi urządzenia o konstrukcji stalowej.

Przedmiotem niniejszego zapytania jest demontaż utwardzenia z kostki poz-bruk i betonu oraz dostawa i montaż następujących urządzeń: twister + wahadło, poręcz + drabinka, motyl A + motyl B, prasa ręczna + wyciąg górny, masażer + koła tai chi, stepper + prasa nożna a także montaż drewnianego ogrodzenia (ogrodzenie drewniane mocowane do konstrukcji z elementów stalowych, ocynkowane ogniowo, malowane podwójnie proszkowo w uzgodnionym z Zamawiającym kolorze).

Urządzenia należy wykonać z rur stalowych, ocynkowane ogniowo, malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi, łożyska zamknięte bezobsługowe.

W projekcie podano karty katalogowe urządzeń jako przykładowe.

Inwestor zastrzega możliwość zmiany zakresu zamówienia poprzez ograniczenie ilości zamówionych urządzeń.

Zamówienie obejmuje następujące etapy prac:

Wykonanie robót terenowych przygotowawczych, geodezyjnych, ziemnych, wykonanie stref bezpiecznych, montaż urządzeń, roboty wykończeniowe.

Prace przygotowawcze:

Przygotowanie placu budowy, obsługa geodezyjna.

Roboty rozbiórkowe:

Należy rozebrać utwardzenie z kostki brukowej i betonu w obszarze paleniska, zutylizować gruz oraz uzupełnić ziemią i darnią.

Roboty różne:

Po zakończeniu prac należy uporządkować teren.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu **przed montażem urządzeń** wszystkich krajowych deklaracji właściwości użytkowych i atestów zastosowanych materiałów i urządzeń, a po zakończeniu robót wykonanie prac odbiorowych (dokumentacja powykonawcza 2 egz., inwentaryzacja geodezyjna w 4 egz., oddanie do użytkowania).

Do obowiązków Wykonawcy zamówienia należy również zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi, prowadzenie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi BHP i specyfikacjami technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych.

Wykonawca, przed rozpoczęciem robót, zobowiązany jest uzyskać akceptację Inwestora dla proponowanych rozwiązań materiałowych.

III. Termin wykonania:

Wymagany termin zakończenia realizacji zadania **3 miesiące od daty podpisania umowy.**

Wymagany termin dostarczenia potwierdzonej inwentaryzacji geodezyjnej **45 dni od daty podpisania protokołu odbioru.**

Inwestor będzie wymagał nadzoru robót przez Kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym oraz przedmiarem. Zobowiązuje się oferenta do dokonania sprawdzenia zakresu przedmiotu zamówienia poprzez zapoznanie się z dokumentacją i zdobycie wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

W cenie ryczałtowej mieści się całkowity koszt kompletnego wykonania zadania inwestycyjnego stanowiącego przedmiot zamówienia, w tym również wszelkie inne koszty towarzyszące wykonaniu jak np.: koszty zaplecza budowy, obsługi geodezyjnej, koszty transportu, dokumentacji powykonawczej, koszty odbiorów i uruchomienia, odszkodowania, zabezpieczenie terenu robót itp. Pozycje, dla których nie zostaną określone ceny jednostkowe uważać się będzie, że zostały ujęte w wartości całkowitej podanej w ofercie.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. W przypadku gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty projektowania poniesie wykonawca. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej nazw własnych, wskazujących na konkretnych producentów materiałów i urządzeń, należy traktować je jako przykładowe, bez względu na występowanie w dokumentacji zapisów sprzecznych w tym zakresie.

IV. Załączniki

1. Projekt budowlany – Budowa siłowni zewnętrznej.
2. Kosztorys ofertowy.
3. Projekt umowy.

Kierownik Wydziału Inwestycji
J. Grzybowska
Joanna Grzybowska