

Województwo: pomorskie
Powiat: kwidzyński
Gmina: Miasto Kwidzyn
Obręb: 08
dz. nr: 220/10,222/15
ulica : Mickiewicza

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH SKALA 1:500

1. Układ odniesienia osnowy poziomej - "2000"
2. Układ odniesienia osnowy wysokościowej - "Kronsztadt 86"
3. Niniejsza mapa powstała poprzez wektoryzacje rastra mapy zasadniczej w skali 1:500 oraz pomiaru uzupełniającego
4. Mapa nie może stanowić podstawy ustalenia prawnego przebiegu granic, gdyż nie badano stanu prawnego nieruchomości
5. Granice i kontury użytków wykreślone kolorem zielonym pozyskano z bazy danych ewidencyjnych prowadzonej w systemie EWID
6. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie elementów uzbrojenia podziemnego, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub są w trakcie realizacji
7. Nie wykonano wywiadów w instytucjach branżowych
8. Mapa w zakresie opracowania aktualna nadzień23.06.2017r

- zakres opracowania

Wykonał dnia 23.06.2017r
Geodeta uprawniony: Wiesław Paprocki
Nr upr. 9051

ID: 6640.693.2017

UWAGA!:
Na mapie do celów projektowych nie wyróżniono gruntów obciążonych służebnościami ujawnionymi w księgach wieczystych na podstawie § 80.5, 80.6 Rozporządzenia Ministra Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r "W sprawie standardów techn

Berberys Thunberga "Aurea"

Berberys Thunberga "Atropurpurea"

Hortensja ogrodowa

Hortensja bukietowa

Tawuła Japońska

Tawuła szara

Rajska jabłoń

Głóg - (Crataegus)

Śliwa wiśnia - (Prunus cerasifera)

Zabudowa wokół drzew

Pomnik kamień

Kostka granitowa

Ławka bez oparcia

Catalpa

Kostka "KRETA" - płukana kolor brązowy

Kostka "KRETA" - płukana kolor grafit

Kostka "KRETA" - płukana kolor żółty

Kostka kolor "liść jesieni"

Siedziska na skarpie z deski kompozytowej



Kosze gabionowe wokół ławek

Ławka łukowa bez oparcia

Wyciskanie na siedząco

Orbitrek

Rowerek

Wioślarz

Wyciskanie na leżąco

LEGENDA:

- Nawierzchnia pouliretanowa – kolor pomarańczowy
- Nawierzchnia pouliretanowa – kolor niebieski
- Nawierzchnia pouliretanowa – kolor zielony
- Nawierzchnia piaskowa – zeskocznia
- Kora sosnowa
- Zieleń – trawa
- Kostka betonowa płukana kolor grafit
- Kostka betonowa płukana kolor żółty
- Kostka betonowa płukana kolor brązowy
- Kostka typ Starobruk kolor grafit
- Kostka granitowa 8x11cm
- Kostka granitowa 4x6cm
- Kostka betonowa "złota jesień"
- Zieleń projektowana
- Zabudowa wokół drzew
- Gabiony z kamieni wokół ławek H=100cm
- Ławka łukowa bez oparcia
- Ławka bez oparcia
- Siedzisko na skarpie deski tarasowej kompozytowej

BILANS POWIERZCHNI:

- Kostka "KRETA" płukana - kolor Grafit	96,86 m²
- Kostka "KRETA" płukana - kolor Brąz	27,67 m²
- Kostka "KRETA" płukana - kolor Żółty	377,3 m²
- Kostka Starobruk - kolor grafit	592,54 m²
- Kostka Granitowa 4x6cm	11,00 m²
- Kostka Granitowa 8x11cm	212,05 m²
- Kostka Granitowa 15x17cm	5,50 m²
- Kostka "złota jesień"	144,15 m²
- Zieleń - trawa	3150,00 m²
- Kamień łamany	55,51 m²
- Kostka betonowa gr. 6cm - kolor szary - pod rybunami	120,00 m²
- Kora sosnowa	83,4 m²
- Nawierzhnia poulietanowa kolor pomarańczowy	1036,26 m²
- Nawierzhnia poulietanowa kolor niebieski	256,00 m²
- Nawierzhnia poulietanowa kolor zielony	800,00 m²

WYKONAWCA:
BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH Janusz Winnicki
82-500 Kwidzyn, ul. Kopernika 3
tel.(55) 279 25 01, e-mail: janusz.winnicki@gmail.com

INWESTOR:
MIASTO KWIDZYN
82-500 Kwidzyn, ul. Warzawska 19

TYTUŁ PROJEKTU:
Budowa kompleksu boisk wraz z zagospodarowaniem terenu
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kwidzynie
Kwidzyn dz. nr. 222/15 obręb 08, Gmina Kwidzyn

AUTORZY PROJEKTU:	NR. UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
Oświadczam że podkład maapy do celów projektowych na której wykonano plan zagospodarowania terenu jest zgodna z orginałem.		
mgr inż. arch. Adrianna Sadowska	PO/KK/381/2010	
mgr inż. Bogdan Guzanowski	1239/EL/87	

NAZWA RYSUNKU:
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA:	FAZA:	DATA:	NR. RYSUNKU:
1:500	PB	20-06-2017	PZT