


Nawierzchnia poliuretanowa warstwa użytkowa gr. 2mm
Warstwa pośrednia elastyczna poliuretanowa gr. 11mm
Warstwa nośna poliuretanowa gr 30mm
Podbudowa - kruszywo kamienne łamane 0-31,5mm gr. 5cm
Podbudowa - kruszywo kamienne łamane 31,5-63mm gr. 12cm
Podsyпка piaskowa gr. 10cm
Grunt rodzimy



WYKONAWCA:			
BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH Janusz Winnicki			
82-500 Kwidzyn, ul. Kopernika 3			
tel.(55) 279 25 01, e-mail: janusz.winnicki@gmail.com			
INWESTOR:			
MIASTO KWIDZYN			
82-500 Kwidzyn, ul. Worzawska 19			
TYTUŁ PROJEKTU:			
Budowa kompleksu boisk wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kwidzynie			
Kwidzyn dz. nr. 222/15 obręb 08, Gmina Kwidzyn			
AUTORZY PROJEKTU:		NR. UPRRAWNIENI:	PODPIS:
mgr inż. arch. Adrian Sadowski		PO/KK/381/2010	
mgr inż. Bogdan Guzonowski		1239/El/87	
NAZWA RYSUNKU:			
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY BOISKO WIELOFUNKCYJNE - POSZERZENIA			
SKALA:	FAZA:	DATA:	NR. RYSUNKU:
1:10	PB	20-06-2017	A-10