
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont przeszkleń w salach grup STOKROTKI I MAKI - żłobek
Balbinka
ADRES INWESTYCJI: Poznań os. Bolesława Śmiałego 106
NAZWA INWESTORA: Miasto Poznań, Poznański Zespół Żłobków
ADRES INWESTORA: Poznań os. Bolesława Chrobrego 108

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Branża budowlana Kamil Kaniewski
DATA OPRACOWANIA: 15.01.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Przeszklenia_Stokrotki			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		6 * 3 * 2	m2	36,000	
				RAZEM	36,000
2 d.1	TZKNBK XIV 0403-58	Ostrożne wyjęcie szyb z ram drewnianych	m2		
		(1,38 * 1) * 3 + (1,38 * 0,60) * 3 + 1,55 * 0,60 + 1,55 * 2,05	m2	10,732	
				RAZEM	10,732
3 d.1	KNR-W 4-01 0901-06 analogia	Demontaż ram drewnianych osadzonych w ścianach	m2		
		(1,38 * 1) * 3 + (1,38 * 0,60) * 3 + 1,55 * 0,60	m2	7,554	
				RAZEM	7,554
4 d.1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,55 * 2,05	m2	3,178	
				RAZEM	3,178
5 d.1	KNR-W 4-01 0815-07	Wymiana cokołów 2x10 cm z drewna liściastego	m		
		(5,67 - 1,55) * 2	m	8,240	
				RAZEM	8,240
6 d.1	KNR 0-19 1024-02	Montaż okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 oszklonych na budowie (szklenie bezpieczne 44.2/16/44.2)	m2		
		1,38 * 1,0 * 3	m2	4,140	
				RAZEM	4,140
7 d.1	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie (dolny pas - panel nieprzezierny, górny pas - szklenie bezpieczne)	m2		
		1,55 * 2,10	m2	3,255	
				RAZEM	3,255
8 d.1	KNR 2-02 2004-01 analogia	Obudowa ścian płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m2		
		1,05 * 4,12 * 2 + 5,67 * 0,60 * 2	m2	15,456	
				RAZEM	15,456
9 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami typu "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		1,05 * 4,12 * 2 + 5,67 * 0,60 * 2	m2	15,456	
				RAZEM	15,456
10 d.1	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		1,05 * 4,12 * 2 + 5,67 * 0,60 * 2	m2	15,456	
				RAZEM	15,456
11 d.1	kalkulacja własna	Obustronna obróbka okien i drzwi płytą g-k wraz z osadzeniem narożników aluminiowych podgipsowych	m2		
		10,732 * 2	m2	21,464	
				RAZEM	21,464
12 d.1	KNR-W 2-02 1511-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m2		
		15,456	m2	15,456	
				RAZEM	15,456
13 d.1	KNR 4-01 0320-10	Uszczelnienie styków płyty g-k ze ścianami uszczelniaczem akrylowym	m		
		5,67 * 2 + 2,65 * 2 * 2	m	21,940	
				RAZEM	21,940
14 d.1	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m2		
		36	m2	36,000	
				RAZEM	36,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	KNR-W 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m2		
		10,732 * 2	m2	21,464	
				RAZEM	21,464
16 d.1	KNR 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie z parteru budynku materiałów z rozbiórki	m3		
		0,75	m3	0,750	
				RAZEM	0,750
17 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie mat. z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
18 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie mat. z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
2		Przeszklenia_MAKI			
19 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		6 * 3 * 2	m2	36,000	
				RAZEM	36,000
20 d.2	TZKNBK XIV 0403-58	Ostrożne wyjęcie szyb z ram drewnianych	m2		
		(1,38 * 1) * 3 + (1,38 * 0,60) * 3 + 1,55 * 0,60 + 1,55 * 2,05	m2	10,732	
				RAZEM	10,732
21 d.2	KNR-W 4-01 0901-06 analogia	Demontaż ram drewnianych osadzonych w ścianach	m2		
		(1,38 * 1) * 3 + (1,38 * 0,60) * 3 + 1,55 * 0,60	m2	7,554	
				RAZEM	7,554
22 d.2	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,55 * 2,05	m2	3,178	
				RAZEM	3,178
23 d.2	KNR-W 4-01 0815-07	Wymiana cokołów 2x10 cm z drewna liściastego	m		
		(5,67 - 1,55) * 2	m	8,240	
				RAZEM	8,240
24 d.2	KNR 0-19 1024-02	Montaż okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 oszklonych na budowie	m2		
		1,38 * 1,0 * 3	m2	4,140	
				RAZEM	4,140
25 d.2	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie	m2		
		1,55 * 2,10	m2	3,255	
				RAZEM	3,255
26 d.2	KNR 2-02 2004-01 analogia	Obudowa ścian płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m2		
		1,05 * 4,12 * 2 + 5,67 * 0,60 * 2	m2	15,456	
				RAZEM	15,456
27 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami typu "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		1,05 * 4,12 * 2 + 5,67 * 0,60 * 2	m2	15,456	
				RAZEM	15,456
28 d.2	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		1,05 * 4,12 * 2 + 5,67 * 0,60 * 2	m2	15,456	
				RAZEM	15,456
29 d.2	kalkulacja własna	Obustronna obróbka okien i drzwi płytą g-k wraz z osadzeniem narożników aluminiowych podgipsowych	m2		
		10,732 * 2	m2	21,464	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	21,464
30 d.2	KNR-W 2-02 1511-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m2		
		15,456	m2	15,456	
				RAZEM	15,456
31 d.2	KNR 4-01 0320-10	Uszczelnienie styków płyty g-k ze ścianami uszczelniaczem akrylowym	m		
		5,67 * 2 + 2,65 * 2 * 2	m	21,940	
				RAZEM	21,940
32 d.2	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m2		
		36	m2	36,000	
				RAZEM	36,000
33 d.2	KNR-W 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m2		
		10,732 * 2	m2	21,464	
				RAZEM	21,464
34 d.2	KNR 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie z parteru budynku materiałów z rozbiórki	m3		
		0,75	m3	0,750	
				RAZEM	0,750
35 d.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie mat. z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
36 d.2	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie mat. z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	0,500

Opisy podstawy wyceny

Lp.	Wydawnictwo	Katalog	Opis katalogu	Pozycje
1	WACETOB wyd.III 2000	KNR-W 4-01	ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE	1, 4, 5, 14, 15, 19, 22, 23, 32, 33
2	PPPKZ 1982	TZKNBK XIV	Roboty szklarskie	2, 20
3	IGM wyd.I 1998	KNR 0-19	Stolarka - PCV, aluminium	6, 7, 24, 25
4	ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR 2-02	Konstrukcje budowlane	8, 10, 26, 28
5	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB 202	Uzupełnienia do KNR 2-02 cz.I-XI	9, 27
6	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR 4-01	Roboty remontowe budowlane	13, 17, 18, 31, 35, 36

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Obmiar	2
1 Przeszklenia_Stokrotki	2
2 Przeszklenia_MAKI	3
Opisy podstawy wyceny	5
Spis treści	6