



SALA grup STOKROTKI oraz MAKI

INWENTARYZACJA WRAZ Z OPISEM PRAC



- opis stanu istniejącego:
- konstrukcja drewniana zabudowy w stanie dobrym
 - drzwi drewniane z przeszkleniem w złym stanie
 - przeszklenia ściany ze szkła bez zastosowanych zabezpieczeń
 - dolna część zabudowy wymagająca remontu

UWAGA: zabudowy między salami Stokrotki oraz Maki różnią się nieznacznie wymiarami oraz proporcjami przeszkleń. Przeszklenia należy zamówić na podstawie dokonanej przez Wykonawcę Inwentaryzacji.



- opis prac do wykonania
- A. Demontaż istniejących drzwi i okien drewnianych
 - B. Wykonanie zabudowy ściany GK z przygotowaniem wręku pod drzwi i okna (wzmocnienie konstrukcji ściany GK - profile UA) oraz szpachlowanie i malowanie (kolor pastelowy do ustalenia w trakcie realizacji).
 - C. Montaż drzwi i okien - profile aluminiowe, szkło bezpieczne - szyba zespolona jednokomorowa typu 44.2/16/44.2
 - D. Zmiana szerokości drzwi między pomieszczeniami. Aktualne 70+70cm zastąpić podziałem: skrzydło czynne w świetle 90 plus skrzydło bierne ok. 50cm. Drzwi aluminiowe białe, dolny pas z panelem nieprzeziernym białym, górny pas szklenie bezpieczne.
 - E. Zmiana podziału przeszklenia - wykonać przeszklenie zgodnie z rysunkiem.
 - F. Obustronna obróbka drzwi i okien płytami GK wraz ze szpachlowaniem
 - G. Uszczelnienie styków ściany GK ze ścianami istniejącymi wraz z pomalowaniem

SALA GR. STOKROTKI oraz MAKI - remont zabudowy
ŻŁOBEK "BALBINKA"

OPRACOWALI: P. Wypyszyński

K. Kaniewski

DATA:

15.01.2024