

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PODJAZDU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY SZKOLE PODSTA-  
WOWEJ Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W KWIDZYNIE  
ADRES INWESTYCJI : DZIAŁKA NR 473/3 OB. 0005 ULICA MICKIEWICZA W KWIDZYNIE  
INWESTOR : SZKOŁA NR 9 W KWIDZYNIE  
ADRES INWESTORA : 82-500 KWIDZYN UL. MICKIEWICZA  
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : W.KRUPA  
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2024

## Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Każdy potencjalny Oferent, przed złożeniem oferty przetargowej, winien zapoznać się z dokumentacją projektową oraz zapoznać się z przebiegiem drogi w terenie, w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót. Niniejsze opracowanie ma wyłącznie charakter pomocniczy.

Szczegółowe określenie zakresu rzeczowego robót pozostaje po stronie Oferenta

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
czerwiec 2024

Data zatwierdzenia

"DROMIK"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>BUDOWA PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI MIS-TRZOSTWA SPORTOWEGO W KWIDZYNIE</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe - geodezyjne wyznaczenie terenu pod projektowa- ny zakres robót, obsługa geodezyjna zadania 0,1	km km	0,100	0,100
2 d.1	KNR 2-01 0109-01 analogia	Ręczne przesadzenie krzewów płożących w obrębie budowy w miejs- ce wskazane przez Inwestora 1	kpl kpl	1,000	1,000
3 d.1	KNR 2-01 0125-01 analogia	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przerzutem 45,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45,000	45,000
4 d.1	KNR 2-31 0815-06 analogia	Rozebranie nawierzchni schodów oraz nawierzchni dojścia do budyn- kuz kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 40,0+9,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	49,000	49,000
5 d.1	KNR 4-01 0212-01 analogia	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych - murku z poręczą o grubości do 15 cm 1,0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,000	1,000
6 d.1	KNR 2-01 0201-05	Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne miejsc postojowych, niwela- cja terenu, średnia głębokość korytowania do 60 cm, odwóz nadmia- ru gruntu na średnią odległość 2 km. 80*0,5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	40,000	40,000
<b>2</b>		<b>PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>			
7 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kons- trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 80,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	80,000	80,000
8 d.2	kalk. włas- na	Montaż prefabrykowanego muru oporowego typu "L" o rozszerzonej grubości stopy i ściany 12-15 cm, wysokości 0,7 - 1,55 m i szerokoś- ci stopy 0,8 m na podsypce cem-piask1:4, grubości 5 cm i podbudo- wie z betonu klasy C12/15 grubości 15 cm, z obsypaniem gruntem wraz z zagęszczeniem warstwami 22+13+13	m m	48,000	48,000
9 d.2	KNR 2-31 0104-05 0104-06	Wypełnienie miejsca pod pochylnię piaskiem, wykonanie ręczne, za- gęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 30.0 cm 80,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	80,000	80,000
10 d.2	KNR 2-31 0114-05 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęsz- czeniu 15 cm 80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	80,000	80,000
11 d.2	KNR 2-31 23103-01 analogia	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce piaskowej, dopuszcza się płytki betonowe lub kamienne na podjeździe 70,0 <pochylnia> 10,0 <płytki z fakturą ostrzegawczą>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	70,000 10,000	80,000
12 d.2	kalk. włas- na	Montaż barier z podwójnym pochwytem D50 65	m m	65,000	65,000
<b>3</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR 2-01 d.3 0510-01	Odtworzenie terenów zielonych z obsianiem nasionami traw oraz presadzenie krzewów przy grubości warstwy humusu 5 cm, uprzą- tanie terenu objętego zakresem robót. 50,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  50,000	
				RAZEM	50,000
14	KNR 2-31 d.3 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 7	m  m	  7,000	
				RAZEM	7,000
15	KNR-W 2- d.3 18 0517-02	Wpust żeliwny ogrodowy wraz z przykanalikiem PP110 3,0 mb - za- mknięcie rurą teleskopową 1	kpl  kpl	  1,000	
				RAZEM	1,000

"DROMIK"