

**OFERENCI**

**TELEFONY:**

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Pogotowie Ciepłownicze	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Marketingu	32 335 0 118
Sekcja ds. Auditingu Zewn. i Efektywności Energetycznej	32 335 0 190



e-mail: [office@pec.gliwice.pl](mailto:office@pec.gliwice.pl)  
internet: [www.pec.gliwice.pl](http://www.pec.gliwice.pl)

Nr sprawy: 000588/24

Nr dokumentu: 0032/24/DZ

Wasz Znak:

Data: 22.03.2024r

**Dotyczy: postępowania przetargowego na *Budowę sieci i przyłączy sieci ciepłej na terenie miasta Gliwice - 6 zadań inwestycyjnych***

**Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami do postępowania jw.**

- Po odbyciu wizji lokalnej na terenie budowy informujemy, iż rzędne terenu istniejącego po trasie ciepłociągu znacznie odbiegają od założonych w projekcie. Prosimy o informację kto poniesie koszty doprowadzenia terenu do stanu założonego w projekcie.
- Na trasie ciepłociągu znajdują się składowiska materiałów budowlanych na potrzeby budowy, drogi ułożone z płyt, drogi betonowe, składowiska ziemi. Prosimy o informację czy należy ująć w ofercie demontaże tych dróg i ponowne odtworzenie oraz usunięcie składowiska ziemi?
- Trasa ciepłociągu pokryta jest odpadami betonowymi (tj. gruz, beton). Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wykonania zasypki rurociągu grunt ma być pozbawiony kamieni oraz gruzu. Prosimy o informację czy w ofercie należy ująć zasypanie wykopów w tych miejscach piaskiem do rzędnej terenu projektowanego.

**Odpowiedzi:**

**1. Rzędne terenu istniejącego po trasie projektowanego ciepłociągu odbiegają miejscowo od założonych w projekcie z uwagi na trwające tam roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych. Zakres prac, które są przedmiotem zamówienia nie obejmuje wykonania zagospodarowania terenu, a jedynie prace związane z budową sieci i przyłączy ciepłowniczych. W ofercie nie należy uwzględniać kosztów doprowadzenia terenu do stanu projektowanego.**

**VERTE**

Renata  
Uramowska-  
Słusznik tel.  
32 335 01 04



KRS 0000061254 Sąd Rejonowy w Gliwicach  
**NIP 631-01-00-822**  
Kapitał Zakładowy 93 917 000 PLN

**2. W ofercie nie należy uwzględniać demontażu istniejących dróg betonowych ani usunięcia składowisk ziemi. Należy przyjąć, że Generalny Wykonawca (Deweloper) usunie zdeponowane odpady i materiały budowlane znajdujące się na trasie ciepłociągu.**

**3. Zakres prac, które są przedmiotem zamówienia nie obejmuje wykonania zagospodarowania terenu, a jedynie prace związane z budową sieci i przyłączy ciepłowniczych. Wykonane rurociągi należy zasypać w taki sposób, aby spełnić wytyczne producenta zastosowanego systemu preizolowanego oraz wymagania zawarte w dokumentacji projektowej (pkt. 10.2 opisu technicznego). Teren w granicach trasy ciepłociągu jest pokryty odpadami betonowymi pochodzącymi z prac budowlanych będących w trakcie realizacji. Należy przyjąć, że Generalny Wykonawca (Deweloper) usunie zdeponowane odpady i materiały budowlane.**

*Sprawę prowadzi Marcin Olczak tel. 32 335 02 09*

